

Izrada projekta organizacije građenja za poslovno-stambenu građevinu u Koprivnici

Sočev, Paula

Undergraduate thesis / Završni rad

2024

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering / Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:157:935777>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-03-28**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering - FCERI Repository](#)



image not found or type unknown

**SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET**

Paula Sočev

**Izrada projekta organizacije građenja za poslovno - stambenu
građevinu u Koprivnici**

Završni rad

Rijeka, 2024.

**SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET**

**Stručni prijediplomski studij Građevinarstva
Organizacija građenja**

**Paula Sočev
JMBAG: 0114033182**

**Izrada projekta organizacije građenja za poslovno - stambenu
građevinu u Koprivnici**

Završni rad

Rijeka, lipanj 2024.

IZJAVA

Završni rad izradila sam samostalno, u suradnji s mentorom i uz poštivanje pozitivnih građevinskih propisa i znanstvenih dostignuća iz područja građevinarstva. Građevinski fakultet u Rijeci je nositelj prava intelektualnog vlasništva u odnosu na ovaj rad.

Paula Sočev

U Rijeci, 31.svibnja 2024.

SAŽETAK:

Kroz ovaj završni rad razrađuje se projekt organizacije građenja za poslovno - stambenu građevinu u Koprivnici. Kao podloga završnog rada korišten je arhitektonski projekt za navedenu građevinu. Uz dobivene podloge projekta, cilj završnog rada je dobiti vremenski plan u obliku gantograma koji će imati definirani datum početka i kraja izvedbe radova. Na temelju gantograma se organizirano i smisljeno kreće sa gradnjom građevine. Takva organizacija gradilišta bitna je da sve na gradilištu poštuje pravila i da izvođač radova ima što manje vremenske gubitke.

KLJUČNE RIJEČI:

Projekt organizacije građenja (POG), građenje, organizacija gradilišta, , shema organizacije gradilišta, normativ, aktivnosti, gantogram.

SUMMARY:

Through this final paper, the Construction Management Plan for a business-residential building in Koprivnica is elaborated. The architectural project for the mentioned building was used as a basis for this final paper. In addition to the obtained project bases, the goal of the final paper is to obtain a time plan in the form of a Gantt chart that will have a defined start and end date for works. On the basis of the Gantt chart, the construction of the building is started in an organized and meaningful way. Such organization of the construction site is important so that everyone on the construction site respects the regulations and that the contractor has as much time loss as possible.

KEY WORDS:

Construction Management Plan (CMP), construction, site organisation in the construction, site establishment plan, normative, activity, Gantt Chart.

Sadržaj

1. UVOD	11
1.1. Definiranje predmeta rada	11
1.2. Ciljevi rada i struktura rada	11
2. Opis građevine	12
3. Projekt organizacije građenja	13
3.1. Sadržaj projekta organizacije građenja.....	13
3.2. Analiza lokacije s osvrtom na terenske prilike i lokalne uvjete.....	14
3.3. Izbor metode građenja	16
3.3.1. Faze radova	16
3.3.2. Izbor strojeva	17
3.3.3. Proračun učinka strojeva	18
3.4. Struktura aktivnosti	21
3.5. Duljina trajanja aktivnosti	35
3.6. Shema gradilišta	42
3.7. Gantogram	44
4. Zaključak	54
5. LITERATURA	54
6. POPIS PRILOGA:	54
6.1. Grafička dokumentacija poslovno-stambenog objekta	54
6.2. Izračun trajanja radova	54

1. UVOD

1.1. Definiranje predmeta rada

Predmet ovog završnog rada je prikaz izrade projekta organizacije građenja za poslovno-stambeni objekt u Koprivnici. Svrha izrade projekta organizacije građenja (POG-a) je dobivanje šire slike načina i metode izvođenja radova, a POG izrađuje izvođač. Izvođač mora paziti na rokove koji su ugovoreni te sa tim podacima po potrebi regulirati broj radnika zbog bržeg obavljanja radova. Važna je usklađenost sa određenim posebnostima gradilišta, objekta i okoline u kojoj se gradi.

Građevinski radovi koji će biti prikazani u ovom završnom radu su prethodni, zemljani, tesarski te armirano- betonski radovi. Izvodit će se grubi radovi bez izolaterskih i završnih radova. Radovi kreću od iskopa za temelje do izrade drvenog skeleta krovišta.

Građevinski objekt je poslovno – stambeni te će se sastojati od poslovnog prostora u prizemlju i dva kata sa ukupno 16 stambenih jedinica. Građevina je površine 922,98 m² te visine 11, 70 m. Svaki kat biti će podijeljen na zone zbog lakšeg izračuna potrebnog vremena trajanja aktivnosti što će detaljno biti prikazano u poglavlju 3.4.. U svrhu izrade završnog rade koristit će se grafički prikaz projekta [7] i Projektantski troškovnik[6] iz kojeg će se uzimati vrijednosti za proračun vremena trajanja aktivnosti.

1.2. Ciljevi rada i struktura rada

Cilj ovog završnog rada je izraditi projekt organizacije građenja za poslovno – stambenu građevinu u Koprivnici, tj. izračunati vremensko trajanje izvođenja radova. Zbog velike opsežnosti radova potrebna je dobro planirana priprema gradnje koja će se vizualno prikazati u Microsoft Projectu kao gantogram. Bitno je doći do definiranog datuma početka i završetka izvođenja radova.

Struktura rada za dolazak do cilja ovog završnog rada sastojat će se od uvodnog dijela gdje se definira predmet rada i osnovni podaci o građevini i radovima koji će se izvoditi. U drugom dijelu nalazit će se detaljniji opis građevine te opis konstruktivnih elemenata od kojih se građevina sastoji. Glavni dio rada započet će sa definiranjem sadržaja projekta organizacije građenja. Nakon toga slijede prethodna istraživanja na lokaciji sa podacima potrebnima za prepoznavanje terena i odabir potrebnih resursa za tu lokaciju. Zatim se dolazi do izbora metode građenja gdje su prikazane faze radova, strojevi koji su potrebni u tim fazama te učinci tih istih strojeva. Slijedeće je prikaz aktivnosti građenja i proračun trajanja radova. Za kraj će biti vizualno prikazana shema gradilišta i gantogram kojim će se vidjeti vremenski plan gradnje te zaključak.

2. Opis građevine

Uz suglasnost projektanta dobivena je projektna dokumentacija potrebna za izradu završnog rada. Prilozi koji su dobiveni su grafički prikaz poslovno – stambene građevine (prilog 6.1.) i dio projektantskog troškovnika [6]. Građevina se sastoji od prizemlja koji će služiti kao poslovni prostor (dućan Konzum) te dva kata sa sveukupno 16 stambenih jedinica. Građevina se treba izgraditi na lokaciji grada Koprivnice, na parceli k.č. 6087/1, k.o. Koprivnica. Parcela je ravna bez velikih nagiba. Glavni pristup objektu je sa zapadne strane, a sporedni sa sjeverne strane. Samu konstrukciju objekta čini sustav zidanih zidova i horizontalnih i vertikalnih serklaža, AB stupova, AB greda, te AB ploča debljina $h=20$ cm. Krov će biti izveden od crnogorice II klase koje će se postavljati na stropnu ploču i nadozide potkrovlja. Konstrukcija ima i ravni prohodni krov iznad ventilacijske vertikale. U sklopu građevine biti će još 2 pomoćne građevine koje se služiti kao nadstrešnice za aute (za stanare). Budući da se u prizemlju nalazi dućan potreban je parking za kupce koji će biti ispred građevine, dok će stanari parkirati vozila iza u dvorištu.

Konstrukcijski elementi od kojih se građevina sastoji su temelji, podovi, zidovi, međukatne konstrukcije i krovna konstrukcija. Ispod nosivih zidova izvode se trakasti temelji i temeljne stope širine 40,00 cm i visine 60,00 cm. Na temelje se predviđa postavljanje nadtemeljnih greda zbog bolje ukrute temeljnih stopa. Prije betoniranja temeljnih traka, betonira se podložni beton debljine 5,0 cm u rovu iskopa 1,26 m. Nakon izvođenja temelja izvodi se pod prizemlja. Izvodi se tako da se između temeljnih greda betoniraju AB podne ploče debljine 15,0 cm. Ispod ploča se postavlja PVC folija za izolaciju, a između temelja vanjskih prostora i AB podnih ploča građevine postavlja se dilatacija od XPS- a debljine 5,0 cm. Završetkom izrade podnih ploča kreće se na zidove konstrukcije koji su projektirani tako da vanjski i nosivi zidovi budu zidani blok opekom od 30,0 cm u produženom vapnenom cementnom mortu. Prije zidanja se postavlja hidroizolacija. Pregradni zidovi se zidaju debljinom od 12,0 cm blok opekom u produženo vapneno cementnom mortu 1:2:6 marke M-5. Završetkom zidanja kreće se izvođenje međukatne konstrukcije koje se sastoje od AB greda, kontragreda i horizontalnih serklaža. AB grede, kontragrede i horizontalni serklaži se po statičkom proračunu betoniraju betonom C25/30. Stropna ploča betonira se betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30 u glatkoj oplati debljine 20,0 cm. Završetkom izvođenja radova atike montira se krovna konstrukcija. Krovna konstrukcija je izvedena od drvene konstrukcije krovišta građevine od crnogorice II klase. Postavljaju se drvene kontraletve dimenzija 3/5, a pokrov se predviđa falcanim limom. Sva drvna građa se prije izvedbe prska zaštitnim sredstvom protiv insekata. Za kraj se izvodi armirajući plivajući cementni estrih u cementnom mortu debljine 6,0 cm u poslovnom prostoru i cementna glazura na dostavnom prostoru. Cementna glazura na dostavnom prostoru armira se mikro vlaknima odvaja se od obodnih zidova slojem XPS-a debljine 5,0 / 15,0 cm i visine 30,0 cm od podne ploče, a od ostalih zidova odvaja se polistirenom $d= 1,0$ cm. Površina se zaglađuje i priređuje za polaganje završnog sloja. Cementna glazura u prostoru za spremnike za sakupljanje otpada odvaja se XPS-om debljine 10,0 cm i visine 30,0 cm od podne ploče.

3. Projekt organizacije građenja

3.1. Sadržaj projekta organizacije građenja

Projekt organizacije građenja, skraćeno POG je temeljna dokumentacija pripreme građenja kojom se usklađuju mnoge aktivnosti da bi se što sigurnije, ekonomičnije i pravodobno izgradila građevina. POG je usmjeren za izvršitelje, a prije finalne faze izvršenja građevinski izvođač usklađuje POG prema uvjetima kojima on raspolaže.

Razlog zašto je bitno izraditi POG je da dokumentacija u glavnom projektu negdje pušta na volju izvođača kako će nešto obaviti. Izvođač proučava tehničku dokumentaciju i izrađuje POG u kojem se dobro utvrđuje cilj projekta od strane naručitelja, a izvođač gleda kako da najpovoljnije izvede građevinu koja će biti sigurna, kvalitetna i kako će uštedjeti na vremenu izvođenja. Zbog sigurnosti ljudi, boljih rezultata i izvršenju ugovora bez sporova bitno je da se ne započnu radovi bez pripreme i izrade POG-a.

POG sadržava sve bitne ulazne informacije, analize i rješenja o uvjetima i načinu građenja od kojih su [1]:

- Opis i analiza podloga i podataka
- Prethodna analiza lokacije
- Detaljni iskazi količina i materijala za građenje
- Izbor metoda građenja i način organizacije tehnoloških procesa
- Način rješenja vanjskog transporta
- Organizacija privremenih sadržaja na gradilištu
- Plan građenja
- Organizacija rukovođenja izvršenjem
- Zaštita na radu
- Troškovi
- Dokumentacija pripremnih radova
- Ograničenja, rizici i promjene

3.2. Analiza lokacije s osvrtom na terenske prilike i lokalne uvjete

Prije početka gradnje potrebno je provesti prethodna istraživanja na lokaciji. Gradnja se treba prilagoditi lokalnim uvjetima odnosno specifičnostima tog područja te se tako prikupljaju podaci o prometnim uvjetima, geografski i topografski uvjeti na terenu, geološki i geomehanički uvjeti, meteorološki i klimatski, hidrološki, opskrba vodom i strujom, lokalni resursi, mogućnosti smještaja i prehrane na terenu, imovinsko – pravni uvjeti povezani s gradilištem i okolinom te lokalni propisi i kulturni običaji. [1]

U tablici 1. biti će prikazani podaci opisa lokacije, topografija, geološko – geomehanički uvjeti, klimatsko – meteorološki uvjeti, snabdijevanje materijala pod što se smatra koji materijal se koristi, koja tvrtka je dobavljač i koliko je udaljena ta tvrtka od čestice na kojoj se izvodi građevina, mehanizacija korištena u svrhu gradnje, potrebna radna snaga, vanjski transport i unutarnji transport.

Tablica 1.Prethodna istraživanja na lokaciji

PRETHODNA ISTRAŽIVANJA NA LOKACIJI					
REKOGNISCIRANJE TERENA	1.OPIS LOKACIJE		2. TOPOGRAFIJA	3. GEOLOŠKO-GEOMEH.UVJETI	4. KLIMATSKO-METEO.UVJETI
	<p>Objekt se treba izgraditi u Koprivnici, na parceli k.č.6087/1,k.o. Koprivnica, na parceli površine 2699,0 m². Pristup objektu je moguć sa sjeverne i zapadne strane novoplaniranog pristupa. Građevina će biti priključena na javnu vodovodnu mrežu Koprivničke vode d.o.o. Kanalizacija je spojena na javnu kanalizacijsku mrežu. Priključak građevine na naponsku mrežu izvest će se prema uvjetima HEP- a.</p>		<p>Za smještaj građevinskog objekta na parceli, korištena je topografska karta iz geodetskog zavoda. Teren je ravan bez velike razlike nagiba (max. 0,30m)</p>	<p>Istražnim radovima na lokaciji utvrđena su dobra svojstva tla.</p>	<p>Objekt se nalazi na području s umjereno toplom vlažnom klimom s toplim ljetima.</p> <p>Prognozirani broj radnih dana: II. 19 radnih dana III. 24 radna dana IV. 22 radna dana V.21 radna dana VI. 19 radna dana VII. 23 radna dana VIII. 22 radna dana IX.21 radnih dana X. 23 radnih dana XI. 21 radnih dana XII. 16 radnih dana I. 9 radnih dana</p>
SNABDJEVANJE RESURSIMA	5. SNABDJEVANJE MATERIJALOM		6. MEHANIZACIJA	7. RADNA SNAGA	8. VANJSKI I UNUT. TRANSPORT
	MATERIJAL	DOBAVLJAČI	UDALJENOST		
	Željezo	Duvar d.o.o.	1,1 km		
	Beton	Unijabeton d.o.o.	5,7 km		
Opeka	BMD STILL	2,3 km			
Ostalo	Peveex	2,0 km			
			<p>Mehanizacija koja se koristi za izgradnju:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bager CAT 325 • Kamion kiper MAN • Kranska dizalica Potain HD 40 A • Automješalica Sany 	<p>2 NKV 4 KVR 4 VKR</p> <p>Ukupno 10 radnika.</p>	<p>Transportni pristup parceli moguć je sa zapadne strane. Na parceli je i omogućeno okretište za i kamione i automiješalice. Prikazano će biti u shemi gradilišta.</p>

3.3. Izbor metode građenja

Pri svakoj gradnji objekta potrebno je proučiti koja će metoda građenja biti najučinkovitija i sigurna pri radu. Potrebno je radove raščlaniti sa složenijih na jednostavne dijelove te su tako u slijedećim poglavljima prikazani radovi podijeljeni na faze i odabrani strojevi za svaku fazu.

3.3.1. Faze radova

Na gradilištu će biti izvedeni:

- Pripremni radovi
- Zemljani radovi
- Tesarski radovi
- Armirački radovi
- Betonski radovi
- Zidarski radovi
- Instalaterski radovi
- Izolaterski radovi
- Montažni radovi
- Završni radovi

Pripremni radovi obuhvaćaju montažu zaštitne ograde oko gradilišta, postavljanje informacijske ploče, geodetsko iskolčenje objekta, doprema i postava objekta za privremeni smještaj radnika, doprema i najam pokretnog kemijskog WC- a te izvedba privremenih priključaka vodovoda i električne mreže za potrebe gradilišta.

Površina gradilišta je uređena prije dolaska radnika od strane investitora. Zemljani radovi koji se izvode su strojno skidanje humusa na površini građevine u debljini 20 cm, ugradnja šljunka ispod podnih ploča na dostavnom prostoru. Iskop se vrši bagerom, a iskopani zemljani materijal se transportira na deponiju na području gradilišta te će služiti kasnije za nasipavanje unutar zidova nadtemelja građevine.

Armirački radovi izvode se prema statičkom projektu. Skoro sva armatura je naručena i dolazi na gradilište spremna za ugradnju. Vezanje armature se obavlja na gradilištu kod spajanja armature stupa i greda te na mjestima gdje se zbog instalacija električne energije i vodovoda trebala mreža rezati. Zbog pogreške izvođača kod izvedbe stropne ploče prizemlja, armatura se na prvom katu morala malo pojačati jer su umjesto 20,0 cm izbetonirali 25,0 cm. Armatura se pojačala uz odobrenje nadzornog inženjera.

Betonski radovi izvode se uz veliku pažnju i praćenje Projekta konstrukcije i nacrtu objekta. Nakon betoniranja pojedinih elemenata uzimaju se uzorci betona koji se koristio zbog provjere kvalitete betona. Narednih 28 dana se njeguju u vodi. Unaprijed se predviđaju kanali za instalacije zbog izbjegavanja kasnijeg utroška vremena i materijala zbog štemanja armiranobetonske konstrukcije. Oplata kojom se koriste je drvene građe i na gradilištu je predviđeni prostor gdje se oplata priprema za postavljanje.

Zidarski radovi obuhvaćaju aktivnosti poput zidanja nosivih, nenosivih i pregradnih zidova, žbukanje zidova, izvođenje estriha i cementne glazure na području prizemlja.

3.3.2. Izbor strojeva

Zbog olakšanja izvođenja radova neophodno je upotrebljavati mehanizaciju za većinu građevinskih aktivnosti. U Tablici 1. prikazani su radovi podijeljeni u grupe, a pored svake grupe nalazi se mehanizacija koja će se upotrebljavati u to vrijeme izvođenja radova.

Tablica 2. Prikaz korištene mehanizacije po grupi radova

VRSTA RADOVA	STROJEVI I ALATI IZVOĐENJA
ZEMLJANI	Bager CAT 325
	Kiper MAN TGS
TESARSKI	Kran Potain HD 40 A
	Alati za pripremu oplata
ARMIRAČKI	Kran Potain HD 40 A
BETONSKI	Automješalica Sany
	Mobilna pumpa za beton Mercedes Arocs
ZIDARSKI	Kran Potain HD 40 A

3.3.3. Proračun učinka strojeva

PUS - 1: BAGER CAT 325 - iskop

$$q=1,19 \text{ m}^3$$

$$K_A=k_p \times k_r \times k_{vm}= 0,68$$

$$k_p=1,0 \text{ (laki iskop)}$$

$$k_r= 0,85$$

$$k_{vm}= 0,80 \text{ (mokra zemlja)}$$

$$K_B= k_{rp} \times k_o \times k_{ut}=0,69$$

$$k_{rp}= 1,0 \text{ (široko područje)}$$

$$k_o= 0,69 \text{ (80\% iskorištenje optimalne visine, okret 180^\circ)}$$

$$k_{ut}= 1,0 \text{ (ne tovari se u kamione)}$$

$$K_C= k_{og} \times k_{rv} \times k_{ds}=0,63$$

$$k_{og}= 0,83 \text{ (dobri uvjeti strojnog rada)}$$

$$k_{rv}= 0,84 \text{ (dobro korištenje radnog vremena)}$$

$$k_{ds}= 0,91 \text{ (očuvani stroj)}$$

$$K_R = K_A \times K_B \times K_C= 0,30$$

$$T_c= 24 \text{ sec}$$

$$U_p = \frac{q \times T \times K_r}{t_c} = \frac{1,19 \times 1 \times 3600 \times 0,30}{24} = 53,55 \text{ m}^3/\text{h}$$

PUS - 2: BAGER CAT 325 - utovar

$$q=1,19 \text{ m}^3$$

$$K_A=k_p \times k_r \times k_{vm}= 0,75$$

$$k_p=1,1 \text{ (laki iskop)}$$

$$k_r= 0,85$$

$$k_{vm}= 0,80 \text{ (mokra zemlja)}$$

$$K_B= k_{rp} \times k_o \times k_{ut}=0,89$$

$$k_{rp}= 1,0 \text{ (široko područje)}$$

$$k_o= 0,98 \text{ (80\% iskorištenje optimalne visine, okret 90^\circ)}$$

$$k_{ut}= 0,91 \text{ (tovari se u kamione)}$$

$$K_C= k_{og} \times k_{rv} \times k_{ds}=0,63$$

$$k_{og}= 0,83 \text{ (dobri uvjeti strojnog rada)}$$

$$k_{rv}= 0,84 \text{ (dobro korištenje radnog vremena)}$$

$$k_{ds}= 0,91 \text{ (očuvani stroj)}$$

$$K_R = K_A \times K_B \times K_C= 0,42$$

$$T_c= 20 \text{ sec}$$

$$U_p = \frac{q \times T \times K_r}{t_c} = \frac{1,19 \times 1 \times 3600 \times 0,42}{20} = 89,96 \text{ m}^3/\text{h}$$

PUS - 3: AUTOMJEŠALICA Sany SY408C-8FRBEV

$q = 8 \text{ m}^3$, $L = 6,0 \text{ km}$

$UPP = 160 \text{ m}^3/\text{h}$

$UPB = 8,0 \text{ m}^3/\text{min}$

$t_{ut} = 60 \text{ s}$

odvoz i povratak

$t = t_{vo} + t_{vp} = (6/35 + 6/60) \cdot 3600 = 977,14 \text{ s} = 16,3 \text{ min}$

$t_i = q/UPP = 0,05 \text{ h}$

$T_c = 60 + 980 + 180 = 1220 \text{ s} = 0,35 \text{ h}$

$K_B = k_{nt} \times k_k =$

$K_C = k_{og} \times k_{rv} = 0,66$

$K_{og} = 0,78$

$K_{rv} = 0,84$

$$U_p = \frac{q \times T \times K_C}{t} = \frac{8 \times 1 \times 0,66}{0,35} = 15,09 \text{ m}^3/\text{h}$$

PUS-4: KRAN Potain HD 40 A

$N_k = 4,0 \text{ t}$

$N_{kr} = 1,0 \text{ t}$

$F_s = 1,05$

$P = 100 \text{ kg} = 0,1 \text{ t}$

$T_p = 1,5 \text{ min}$

$T_{dt} = 0,5 \text{ min}$

$T_{ot} = 1,0 \text{ min}$

$T_{kt} = 0,5 \text{ min}$

$T_{st} = 0,5 \text{ min}$

$T_i = 1,5 \text{ min}$

$T_{dp} = 0,5 \text{ min}$

$T_{op} = 1,0 \text{ min}$

$T_{kp} = 0,5 \text{ min}$

$T_{sp} = 0,5 \text{ min}$

$T_c = 8,0 \text{ min}$

$N_c = 60/t_c = 7,5 \text{ min} = 0,13 \text{ h}$

$Q_c = (N/f_s) \cdot P = 13,23 \text{ t}$

$U_t = n_c \times Q_c = 1,72 \text{ t/h}$

$K_i = k_o = k_{og} \times k_{rv} = 0,63$

$U_p = k_i \times U_t = 1,08 \text{ t/h}$

PUS 4 - KAMION KIPER MAN TGS

$L = 4,0 \text{ km}$

$q = 15 \text{ m}^3$

$K_B = k_{nt} \times k_k = 0,1 \times 1 = 0,1$

$K_C = k_{og} \times k_{rv} \times k_{ds} = 0,75 \times 0,84 \times 1 = 0,63$

$T_c = t_{ut} + t_{vp} + t_{ist} + t_{vpr} + \Sigma t_m =$

$T_{ut} = q / U_p B = 15 / 89,96 = 0,17 \text{ h}$

$T_{vp} = L / v_p = 4 / 35 = 0,11 \text{ h}$

$T_{vpr} = L / 60 = 0,07 \text{ h}$

$T_{is} = 1 \text{ min} = 0,017 \text{ h}$


$\Sigma t_m = 3 \text{ min} = 0,05 \text{ h}$

$T_c = 0,17 + 0,11 + 0,07 + 0,017 + 0,05 = 0,42 \text{ h}$


$U_p = ((q \times T) / t_c) \times K_B \times K_C = ((15 \times 1) / 0,42) \times 1 \times 0,63 = 22,5 \text{ m}^3/\text{h}$

3.4. Struktura aktivnosti


Struktura aktivnosti prikazuje aktivnosti koje je potrebno izvesti na ovoj poslovno- stambenoj građevini. Struktura aktivnosti je temelj za daljnje računanje trajanja. Uz određene aktivnosti kreće se sa izračunom duljine trajanja aktivnosti. Unaprijed je određeno kojim redoslijedom će se obavljati aktivnosti, a koje se i mogu raditi paralelno. Aktivnosti su rastavljene u zone koje su grafički prikazane na slijedećim slikama i određen im je redni broj i opis. Oznaka AK je kratica za aktivnost.




Slika 1. Tlocrt temelja sa zonama[7]



Slika 2. Tlocrt prizemlja sa zonama[7]



Slika 3. Tlocrt 1.kata sa zonama[7]



Slika 4. Tlocrt potkrovlja sa zonama[7]

AK.1. PRIPREMNI RADovi

- AK.1.1. Postavljanje zaštitne ograde
- AK.1.2. Postavljanje informacijske ploče
Geodetsko iskolčenje objekta
Doprema i postava objekta za privremeni smještaj radnika
Doprema i najam pokretnog kemijskog WC – a za potrebe gradilišta
Izvedba privremenih priključaka za gradilište (vodovod i električna mreža)
Izvedba nanosne skele

AK.2. ZEMLJANI RADovi

- AK.2.1. Strojno skidanje humusa na površini izvođenja građevine u debljini 20 cm
- AK.2.2. Dobava i ugradnja šljunka ispod podnih ploča- dostavni prostor
- AK.2.3. Odvoz humusa i zemljanog materijala od iskopa

AK.3. TEMELJI

- AK.3.1. Strojni i ručni iskop za trakaste temelje i temeljne stope
- AK.3.2. Dobava i ugradnja šljunka unutar tlocrta temelja – asfaltirani dostavni dio
- AK.3.3. Postavljanje armature za podložni beton
- AK.3.4. Betoniranje podložnog betona ispod temeljnih traka

ZONA 1

- AK.3.5. Postavljanje armature za temelje zone 1
- AK.3.6. Priprema i postava oplata za temelje zone 1
- AK.3.7. Betoniranje trakastih temelja zone 1 (dovoz betona)
- AK.3.8. Skidanje oplata
- AK.3.9. Postavljanje armature za nadtemeljne grede zone 1
- AK.3.10. Priprema i postava oplata za nadtemeljne grede
- AK.3.11. Betoniranje AB nadtemeljnih greda
- AK.3.12. Skidanje oplata AB nadtemeljnih greda

ZONA 2

- AK.3.13. Postavljanje armature za temelje zone 2
- AK.3.14. Priprema i postava oplata za temelje zone 2
- AK.3.15. Betoniranje trakastih temelja zone 2 (dovoz betona)
- AK.3.16. Skidanje oplata
- AK.3.17. Postavljanje armature za nadtemeljne grede zone 2
- AK.3.18. Priprema i postava oplata za nadtemeljne grede
- AK.3.19. Betoniranje AB nadtemeljnih greda
- AK.3.20. Skidanje oplata AB nadtemeljnih greda

ZONA 3

- AK.3.21. Postavljanje armature za temelje zone 3
- AK.3.22. Priprema i postava oplata za temelje zone 3
- AK.3.23. Betoniranje trakastih temelja zone 3 (dovoz betona)
- AK.3.24. Skidanje oplata
- AK.3.25. Postavljanje armature za nadtemeljne grede zone 3
- AK.3.26. Priprema i postava oplata za nadtemeljne grede
- AK.3.27. Betoniranje AB nadtemeljnih greda
- AK.3.28. Skidanje oplata AB nadtemeljnih greda

ZONA 4

- AK.3.29. Postavljanje armature za temelje zone 4
- AK.3.30. Priprema i postava oplata za temelje zone 4
- AK.3.31. Betoniranje trakastih temelja zone 4 (dovoz betona)
- AK.3.32. Skidanje oplata
- AK.3.33. Postavljanje armature za nadtemeljne grede zone 4
- AK.3.34. Priprema i postava oplata za nadtemeljne grede
- AK.3.35. Betoniranje AB nadtemeljnih greda
- AK.3.36. Skidanje oplata AB nadtemeljnih greda

AK.4. TEMELJNA PLOČA

- AK.4.1. Postavljanje armature za temeljnu ploču zone 1
- AK.4.2. Priprema i postavljanje oplata za temeljnu ploču zone 1
- AK.4.3. Dovoz i betoniranje zone 1
- AK.4.4. Postavljanje armature za temeljnu ploču zone 2
- AK.4.5. Priprema i postavljanje oplata za temeljnu ploču zone 2
- AK.4.6. Skidanje oplata zone 1
- AK.4.7. Dovoz i betoniranje zone 2
- AK.4.8. Postavljanje armature za temeljnu ploču zone 3
- AK.4.9. Priprema i postavljanje oplata za temeljnu ploču zone 3
- AK.4.10. Skidanje oplata zone 2
- AK.4.11. Betoniranje zone 3
- AK.4.12. Postavljanje armature za temeljnu ploču zone 4
- AK.4.13. Priprema i postavljanje oplata za temeljnu ploču zone 4
- AK.4.14. Skidanje oplata zone 3
- AK.4.15. Dovoz i betoniranje zone 4
- AK.4.16. Skidanje oplata zone 4

AK.5. ZIDOVI PRIZEMLJA

ZONA 1

- AK.5.1. Priprema i postavljanje armature serklaža zona 1
- AK.5.2. Postavljanje mag mreža za nosive zidove zona 1
- AK.5.3. Priprema i postavljanje oplata za betoniranje zidova zona 1
- AK.5.4. Dovož i betoniranje zidova zona 1
- AK.5.5. Zidanje zidova opekom zona 1
- AK.5.6. Postavljanje nadvoja
- AK.5.7. Zidanje pregradnih zona 1
- AK.5.8. Skidanje oplata sa zidova zona 1

ZONA 2

- AK.5.9. Priprema i postavljanje armature serklaža zona 2
- AK.5.10. Postavljanje mag mreža za nosive zidove zona 2
- AK.5.11. Priprema i postavljanje oplata za betoniranje zidova zona 2
- AK.5.12. Dovož i betoniranje zidova zona 2
- AK.5.13. Zidanje zidova opekom zona 2
- AK.5.14. Postavljanje nadvoja
- AK.5.15. Skidanje oplata sa zidova zona 2

ZONA 3

- AK.5.16. Priprema i postavljanje armature serklaža zona 3
- AK.5.17. Postavljanje mag mreža za nosive zidove zona 3
- AK.5.18. Priprema i postavljanje oplata za betoniranje zidova zona 3
- AK.5.19. Dovož i betoniranje zidova zona 3
- AK.5.20. Postavljanje nadvoja
- AK.5.21. Skidanje oplata sa zidova zona 3

ZONA 4

- AK.5.22. Priprema i postavljanje armature serklaža zona 4
- AK.5.23. Postavljanje mag mreža za nosive zidove zona 4
- AK.5.24. Priprema i postavljanje oplata za betoniranje zidova zona 4
- AK.5.25. Dovož i betoniranje zidova zona 4
- AK.5.26. Zidanje zidova opekom zona 4
- AK.5.27. Postavljanje nadvoja
- AK.5.28. Zidanje pregradnih zona 4
- AK.5.29. Skidanje oplata sa zidova zona 4

AK.6. STUBIŠTE

- AK.6.1. Postavljanje oplata stubišta
- AK.6.2. Postavljanje armaturnih mreža
- AK.6.3. Betoniranje stubišta
- AK.6.4. Skidanje oplata

AK.7. STROPNA PLOČA

ZONA 1

- AK.7.1. Postavljanje armature za serklaže zona 1
- AK.7.2. Postavljanje oplate za serklaže zona 1
- AK.7.3. Betoniranje serklaža
- AK.7.4. Postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.7.5. Postavljanje oplate za stropnu ploču
- AK.7.6. Betoniranje stropne ploče zone 1
- AK.7.7. Skidanje oplate

ZONA 2

- AK.7.8. Postavljanje armature za serklaže zona 2
- AK.7.9. Postavljanje oplate za serklaže zona 2
- AK.7.10. Betoniranje serklaža
- AK.7.11. Postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.7.12. Postavljanje oplate za stropnu ploču
- AK.7.13. Betoniranje stropne ploče zone 2
- AK.7.14. Skidanje oplate

ZONA 3

- AK.7.15. Postavljanje armature za serklaže zona 3
- AK.7.16. Postavljanje oplate za serklaže zona 3
- AK.7.17. Betoniranje serklaža
- AK.7.18. Postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.7.19. Postavljanje oplate za stropnu ploču
- AK.7.20. Betoniranje stropne ploče zone 3
- AK.7.21. Skidanje oplate

ZONA 4

- AK.7.22. Postavljanje armature za serklaže zona 4
- AK.7.23. Postavljanje oplate za serklaže zona 4
- AK.7.24. Betoniranje serklaža
- AK.7.25. Postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.7.26. Postavljanje oplate za stropnu ploču
- AK.7.27. Betoniranje stropne ploče zone 4
- AK.7.28. Skidanje oplate

1.KAT

AK.8. ZIDOVI

ZONA 1

- AK.8.1. Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove zone 1
- AK.8.2. Priprema i postavljanje oplata za zidove zone 1
- AK.8.3. Betoniranje zidova zone 1
- AK.8.4. Zidanje zidova od opeke kod spremišta
- AK.8.5. Skidanje oplata

ZONA 2

- AK.8.6. Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove zone 2
- AK.8.7. Priprema i postavljanje oplata za zidove zone 2
- AK.8.8. Betoniranje zidova zone 2
- AK.8.9. Zidanje pregradnih zidova
- AK.8.10. Skidanje oplata

ZONA 3

- AK.8.11. Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove zone 2
- AK.8.12. Priprema i postavljanje oplata za zidove zone
- AK.8.13. Betoniranje zidova zone 2
- AK.8.14. Zidanje pregradnih zidova
- AK.8.15. Skidanje oplata

ZONA 4

- AK.8.16. Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove zone 2
- AK.8.17. Priprema i postavljanje oplata za zidove zone 2
- AK.8.18. Betoniranje zidova zone 2
- AK.8.19. Zidanje pregradnih zidova
- AK.8.20. Skidanje oplata

ZONA 5

- AK.8.21. Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove zone 5
- AK.8.22. Priprema i postavljanje oplata za zidove zone 5
- AK.8.23. Betoniranje zidova zone 5
- AK.8.24. Zidanje pregradnih zidova
- AK.8.25. Skidanje oplata

AK.9. STUBIŠTE

- AK.9.1. Postavljanje oplate stubišta
- AK.9.2. Postavljanje armaturnih mreža
- AK.9.3. Betoniranje stubišta
- AK.9.4. Skidanje oplate

AK.10. STROPNA PLOČA 1.KAT

ZONA 1

- AK.10.1. Postavljanje armature za serklaže zona 1
- AK.10.2. Postavljanje oplate za serklaže zona 1
- AK.10.3. Betoniranje serklaža
- AK.10.4. Postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.10.5. Postavljanje oplate za stropnu ploču
- AK.10.6. Betoniranje stropne ploče zone 1
- AK.10.7. Skidanje oplate

ZONA 2

- AK.10.8. Postavljanje armature za serklaže zona 2
- AK.10.9. Postavljanje oplate za serklaže zona 2
- AK.10.10. Betoniranje serklaža
- AK.10.11. Postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.10.12. Postavljanje oplate za stropnu ploču
- AK.10.13. Betoniranje stropne ploče zone 2
- AK.10.14. Skidanje oplate

ZONA 3

- AK.10.15. Postavljanje armature za serklaže zona 3
- AK.10.16. Postavljanje oplate za serklaže zona 3
- AK.10.17. Betoniranje serklaža
- AK.10.18. Postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.10.19. Postavljanje oplate za stropnu ploču
- AK.10.20. Betoniranje stropne ploče zone 3
- AK.10.21. Skidanje oplate

ZONA 4

- AK.10.22. Postavljanje armature za serklaže zona 4
- AK.10.23. Postavljanje oplate za serklaže zona 4
- AK.10.24. Betoniranje serklaža
- AK.10.25. Postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.10.26. Postavljanje oplate za stropnu ploču
- AK.10.27. Betoniranje stropne ploče zone 4
- AK.10.28. Skidanje oplate

ZONA 5

- AK.10.29. Postavljanje armature za serklaže zona 5
- AK.10.30. Postavljanje oplata za serklaže zona 5
- AK.10.31. Betoniranje serklaža
- AK.10.32. Postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.10.33. Postavljanje oplata za stropnu ploču
- AK.10.34. Betoniranje stropne ploče zone 5
- AK.10.35. Skidanje oplata

AK.11. ZID POTKROVLJE

ZONA 1

- AK.11.1. Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove zone 1
- AK.11.2. Priprema i postavljanje oplata za zidove zone 1
- AK.11.3. Betoniranje zidova zone 1
- AK.11.4. Zidanje zidova od opeke kod spremišta
- AK.11.5. Skidanje oplata

ZONA 2

- AK.11.6. Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove zone 2
- AK.11.7. Priprema i postavljanje oplata za zidove zone 2
- AK.11.8. Betoniranje zidova zone 2
- AK.11.9. Zidanje pregradnih zidova
- AK.11.10. Skidanje oplata

ZONA 3

- AK.11.11. Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove zone 2
- AK.11.12. Priprema i postavljanje oplata za zidove zone 2
- AK.11.13. Betoniranje zidova zone 2
- AK.11.14. Zidanje pregradnih zidova
- AK.11.15. Skidanje oplata

ZONA 4

- AK.11.16. Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove zone 2
- AK.11.17. Priprema i postavljanje oplata za zidove zone 2
- AK.11.18. Betoniranje zidova zone 2
- AK.11.19. Zidanje pregradnih zidova
- AK.11.20. Skidanje oplata

AK.12. STROPNA PLOČA POTKROVLJA

ZONA 1

- AK.12.1. Postavljanje armature za serklaže zona 1
- AK.12.2. Postavljanje oplata za serklaže zona 1
- AK.12.3. Betoniranje serklaža
- AK.12.4. postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.12.5. Postavljanje oplata za stropnu ploču
- AK.12.6. Betoniranje stropne ploče zone 1
- AK.12.7. Skidanje oplata

ZONA 2

- AK.12.8. Postavljanje armature za serklaže zona 2
- AK.12.9. Postavljanje oplata za serklaže zona 2
- AK.12.10. Betoniranje serklaža
- AK.12.11. postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.12.12. Postavljanje oplata za stropnu ploču
- AK.12.13. Betoniranje stropne ploče zone 2
- AK.12.14. Skidanje oplata

ZONA 3

- AK.12.15. Postavljanje armature za serklaže zona 3
- AK.12.16. Postavljanje oplata za serklaže zona 3
- AK.12.17. Betoniranje serklaža
- AK.12.18. postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.12.19. Postavljanje oplata za stropnu ploču
- AK.12.20. Betoniranje stropne ploče zone 3
- AK.12.21. Skidanje oplata

ZONA 4

- AK.12.22. Postavljanje armature za serklaže zona 4
- AK.12.23. Postavljanje oplata za serklaže zona 4
- AK.12.24. Betoniranje serklaža
- AK.12.25. postavljanje armature za stropnu ploču
- AK.12.26. Postavljanje oplata za stropnu ploču
- AK.12.27. Betoniranje stropne ploče zone 4
- AK.12.28. Skidanje oplata

AK.13. ATIKA

- AK.13.1. Postavljanje armature
- AK.13.2. Postavljanje oplata
- AK.13.3. Betoniranje AB zidova
- AK.13.4. Zidanje vanjskih i nosivih zidova
- AK.13.5. Skidanje oplata

AK.14. KROVIŠTE

- AK.14.1. Zaštita krovne građe od djelovanja insekata
- AK.14.2. Izvedba nosive drvene konstrukcije krovišta građevine
- AK.14.3. Dobava i postava drvenih kontraletvi

3.5. Duljina trajanja aktivnosti

Tijekom izrade proračuna trajanja aktivnosti rada, zbog nedostatka univerzalnih norma i internih norma, koriste se građevinske norme iz Normativi i cijene u graditeljstvu [2] te iz Građevinske knjige [5].

Postupak proračuna prikazan je u prilogu 6.2. kao Excel tablice. Ulazni podaci su redni broj aktivnosti i količina s mjernom jedinicom izračunata u projektantskom troškovniku [6]. Uz određene ulazne podatke traži se norma iz normativa [2] te se ispisuju podaci iz norme. Količina iz troškovnika množi sa normativom, a broj radnika sa radnim satima. Ta dva umnoška se dijele i dobiva se koliko dana će aktivnost trajati. U tablicama je prikazano i koliko sati aktivnost traje, a ona se dobije množenjem prije dobivenih dana s radnim satima i minutama u 1 satu. Radna grupa se sastoji od jednog pomoćnog radnika, dva kvalificirana radnika i dva visokokvalificirana radnika. U nekim aktivnostima se, zbog složenijih izvođenja radova, radi u dvije radne grupe. (dva pomoćna radnika, četiri kvalificirana i četiri visokokvalificirana). Duljina trajanja izražena je u satima i u danima, a za nastavak prikaza izvođenja radova koriste se dani.

U tablici 3. na slijedećoj stranici prikazano je izračunato trajanje prethodno prikazanih aktivnosti.

Tablica 3. Duljina trajanja aktivnosti

REDNI BROJ AKTIVNOSTI		KOLIČINA	MJERNA JEDINICA	DULJINA TRAJ. [h]	DULJINA TRAJ. [d]	DULJINA TRAJ. [odabrano]
AK.1.	AK.1.1.	1	komplet	3h, 36 min	0,40	0,5
	AK.1.2.	1	komplet	2h, 42 min	0,30	0,5
AK.2.	AK.2.1.	680	m3	12 h,42 min	1,41	1,5
	AK.2.2.	222	m3	9 h, 15 min	1,03	1,5
	AK.2.3.	838	m3	3h, 6 min	0,35	0,5
AK.3.	AK.3.1.	158	m3	2 h, 57 min	0,31	0,5
	AK.3.2.	19,5	m3	6h, 30 min	0,72	1
	AK.3.3.	1,7	t	9h	1,00	1
	AK.3.4.	13	m3	44 min	0,08	0,5
	AK.3.5.	2,31	t	12h,15 min	1,36	1,5
	AK.3.6.	41,43	m2	5h,48 min	0,64	1
	AK.3.7.	8,87	m3	1h,10 min	0,13	0,5
	AK.3.8.	41,43	m2	5h,48 min	0,64	1
	AK.3.9.	0,89	t	4h,43 min	0,52	1
	AK.3.10.	10,36	m2	1h,27min	0,16	0,5
	AK.3.11.	6,87	m3	54 min	0,10	0,5
	AK.3.12.	10,36	m2	1h,27 min	0,16	0,5
	AK.3.13.	5,6	t	14h,50 min	1,65	2
	AK.3.14.	110,33	m2	7h,43 min	0,86	1
	AK.3.15.	43,06	m3	2h,50min	0,32	0,5
	AK.3.16.	110,33	m2	7h,43 min	0,86	1
	AK.3.17.	1,6	t	8h,29 min	0,94	1
	AK.3.18.	27,58	m2	3h,52 min	0,43	0,5
	AK.3.19.	12,3	m3	1h,37 min	0,20	0,5
	AK.3.20.	27,58	m2	3h,52 min	0,43	0,5
	AK.3.21.	5,6	t	29h,41 min	3,30	3,5
	AK.3.22.	125,43	m2	17h,33 min	1,95	2
	AK.3.23.	42,7	m3	5h,38 min	0,63	1
	AK.3.24.	125,43	m2	17h,33 min	1,95	2
	AK.3.25.	1,65	t	8h,45 min	0,97	1
	AK.3.26.	31,36	m2	4h,23 min	0,49	0,5
	AK.3.27.	12,68	m3	1h, 40 min	0,20	0,5
	AK.3.28.	31,36	m2	4h,23 min	0,49	0,5
	AK.3.29.	4,5	t	11h, 56 min	1,33	1,5
	AK.3.30.	103,21	m2	7h,13 min	0,80	1
	AK.3.31.	34,52	m3	4h, 33 min	0,51	1
	AK.3.32.	103,21	m2	7h,13 min	0,80	1
	AK.3.33.	1,2	t	6h,22 min	0,71	1
	AK.3.34.	25,8	m2	3h,37 min	0,40	0,5
	AK.3.35.	9,2	m3	1h,13 min	0,10	0,5
	AK.3.36.	25,8	m2	3h, 37 min	0,40	0,5
AK.4.	AK.4.1.	2,7	t	7h,9 min	0,80	1
	AK.4.2.	7,32	m2	40min	0,07	0,5
	AK.4.3.	22,28	m3	2h, 47 min	0,31	0,5

REDNI BROJ AKTIVNOSTI	KOLIČINA	MJERNA JEDINICA	DULJINA TRAJ. [h]	DULJINA TRAJ. [d]	DULJINA TRAJ. [odabrano]	
AK.4.	AK.4.4.	4,6	t	12h, 11 min	1,35	1,5
	AK.4.5.	8,31	m2	45 min	0,08	0,5
	AK.4.6.	7,32	m2	31 min	0,06	0,5
	AK.4.7.	38,06	m3	4h, 45 min	0,53	1
	AK.4.8.	4,9	t	12h, 59 min	1,44	1,5
	AK.4.9.	5,32	m2	29 min	0,05	0,5
	AK.4.10.	8,31	m2	35 min	0,06	0,5
	AK.4.11.	41,11	m3	5h, 8 min	0,57	1
	AK.4.12.	3,5	t	9h,17 min	1,03	1,5
	AK.4.13.	4,92	m2	27min	0,05	0,5
	AK.4.14.	5,32	m2	45 min	0,08	0,5
	AK.4.15.	28,99	m3	7h,15min	0,81	1
	AK.4.16.	4,92	m2	42 min	0,08	0,5
	AK.5.	AK.5.1	6,31	t	33h,28 min	3,72
AK.5.2.		2,73	t	2h,52 min	0,32	0,5
AK.5.3.		228	m2	15 h,58 min	1,77	2
AK.5.4.		31,82	m3	2h,6 min	0,23	0,5
AK.5.5.		37,54	m2	19h,36 min	2,18	2,5
AK.5.6.		1	m2	2h	0,22	0,5
AK.5.7.		5,64	m2	1h,30 min	0,11	0,5
AK.5.8.		228	m2	15h,58 min	1,77	2
AK.5.9.		0,95	t	2h,57 min	0,33	0,5
AK.5.10.		1,27	t	1h,20 min	0,15	0,5
AK.5.11.		112	m2	7h,50 min	0,87	1
AK.5.12.		18,51	m3	1h, 13 min	0,14	0,5
AK.5.13.		47,62	m2	24h,51 min	2,76	3
AK.5.14.		0,25	m2	30 min	0,06	0,5
AK.5.15.		112	m2	7h,50 min	0,87	1
AK.5.16.		0,3	t	1h,52 min	0,21	0,5
AK.5.17.		0,4	t	51 min	0,09	0,5
AK.5.18.		39	m2	2h,44 min	0,30	0,5
AK.5.19.		5,73	m3	23 min	0,04	0,5
AK.5.20.		0,25	m2	30min	0,06	0,5
AK.5.21.		39	m2	5h,28 min	0,61	1
AK.5.22.		0,48	t	2h	0,22	0,5
AK.5.23.		2,15	t	4h, 31min	0,50	0,5
AK.5.24.		150	m2	10h, 30 min	1,17	1,5
AK.5.25.		21,91	m3	1h, 27 min	0,16	0,5
AK.5.26.		16,94	m2	8h, 51 min	0,98	1
AK.5.27.		0,25	m2	30min	0,06	0,5
AK.5.28.		3,35	m2	54 min	0,10	0,5
AK.5.29.	150	m2	10h, 30 min	1,17	1,5	
AK.6.	AK.6.1.	28	m2	15h,24 min	1,71	2
	AK.6.2.	0,6	t	4h,14 min	0,47	0,5
	AK.6.3.	4,5	m3	6h, 10min	0,69	1

REDNI BROJ AKTIVNOSTI	KOLIČINA	MJERNA JEDINICA	DULJINA TRAJ. [h]	DULJINA TRAJ. [d]	DULJINA TRAJ. [odabrano]	
AK.6.	AK.6.4.	28	m2	3h,55 min	0,44	0,5
AK.7.	AK.7.1.	1	t	4h,18 min	0,48	0,5
	AK.7.2.	40	m2	5h,48 min	0,64	1
	AK.7.3.	7,7	m3	1h	0,11	0,5
	AK.7.4.	4,9	t	7h,21 min	0,82	1
	AK.7.5.	160	m2	20h, 10 min	2,24	2,5
	AK.7.6.	37,5	m3	3h,38 min	0,40	0,5
	AK.7.7.	160	m2	11h, 12 min	1,24	1,5
	AK.7.8.	1	t	5h,18 min	0,59	1
	AK.7.9.	40	m2	5h, 48 min	0,64	1
	AK.7.10.	7,7	m3	1h	0,11	0,5
	AK.7.11.	4,9	t	7h,21 min	0,82	1
	AK.7.12.	160	m2	20h, 10 min	2,24	2,5
	AK.7.13.	37,5	m3	3h,38 min	0,40	0,5
	AK.7.14.	160	m2	11h,12 min	1,24	1,5
	AK.7.15.	1	t	4h,18 min	0,48	0,5
	AK.7.16.	40	m2	5h,48 min	0,64	1
	AK.7.17.	7,7	m3	1h	0,11	0,5
	AK.7.18.	4,9	t	7h,21 min	0,82	1
	AK.7.19.	160	m2	20h, 10 min	2,24	2,5
	AK.7.20.	37,5	m3	3h,38 min	0,40	0,5
	AK.7.21.	160	m2	11h,12 min	1,24	1,5
	AK.7.22.	1	t	4h,18 min	0,48	0,5
	AK.7.23.	40	m2	5h,48 min	0,64	1
	AK.7.24.	7,7	m3	1h	0,11	0,5
	AK.7.25.	4,9	t	7h,21 min	0,82	1
	AK.7.26.	160	m2	20h, 10 min	2,24	2,5
	AK.7.27.	37,5	m3	3h,38 min	0,40	0,5
	AK.7.28.	160	m2	11h,12 min	1,24	1,5
AK.8.	AK.8.1.	3,1	t	21h,35min	2,40	2,5
	AK.8.2.	150	m2	15h, 36 min	1,73	2
	AK.8.3.	26,07	m3	1h,43 min	0,19	0,5
	AK.8.4.	20,67	m2	2h,46 min	0,31	0,5
	AK.8.5.	150	m2	10h,30 min	1,17	1,5
	AK.8.6.	1,7	t	11h, 44 min	1,30	1,5
	AK.8.7.	150	m2	15h,36 min	1,73	2
	AK.8.8.	13,81	m3	55min	0,10	0,5
	AK.8.9.	38,44	m2	5h, 10 min	0,57	1
	AK.8.10.	150	m2	10h,30 min	1,17	1,5
	AK.8.11.	1,7	t	11h,44 min	1,30	1,5
	AK.8.12.	150	m2	15h,36 min	1,73	2
	AK.8.13.	4,01	m3	32 min	0,06	0,5
	AK.8.14.	64,38	m2	8h,38 min	0,96	1
	AK.8.15.	150	m2	10h, 30 min	1,17	1,5
	AK.8.16.	2	t	13h, 48 min	1,53	2

REDNI BROJ AKTIVNOSTI	KOLIČINA	MJERNA JEDINICA	DULJINA TRAJ. [h]	DULJINA TRAJ. [d]	DULJINA TRAJ. [odabrano]	
AK.8.	AK.8.17.	150	m2	15h,36 min	1,73	2
	AK.8.18.	16,47	m3	1h,5 min	0,14	0,5
	AK.8.19.	15,07	m2	2h,1 min	0,22	0,5
	AK.8.20.	150	m2	10h, 30 min	1,17	1,5
	AK.8.21.	1,7	t	11h,44 min	1,30	1,5
	AK.8.22.	150	m2	15h, 36 min	1,73	2
	AK.8.23.	14,03	m3	56 min	0,10	0,5
	AK.8.24.	18,94	m2	2h,32 min	0,28	0,5
AK.9.	AK.8.25.	150	m2	10h, 30 min	1,17	1,5
	AK.9.1.	28	m2	15h,24 min	1,71	2
	AK.9.2.	0,5	t	2h,26 min	0,27	0,5
	AK.9.3.	4,5	m2	6h,10 min	0,69	1
AK.10.	AK.9.4.	28	m2	3h, 55 min	0,44	0,5
	AK.10.1.	1	t	4h, 18 min	0,48	0,5
	AK.10.2.	30	m2	4h, 21 min	0,48	0,5
	AK.10.3.	8,3	m3	1h, 5 min	0,12	0,5
	AK.10.4.	3,3	t	4h,57min	0,55	1
	AK.10.5.	140	m2	17h, 38 min	1,96	2
	AK.10.6.	27,7	m3	2h, 41 min	0,30	0,5
	AK.10.7.	140	m2	9h,48 min	1,09	1,5
	AK.10.8.	1	t	5h,18 min	0,59	1
	AK.10.9.	30	m2	4h, 21 min	0,48	0,5
	AK.10.10.	8,3	m3	1h,5 min	0,12	0,5
	AK.10.11.	3,3	t	4h,57 min	0,55	1
	AK.10.12.	140	m2	17h,38 min	1,96	2
	AK.10.13.	27,7	m3	2h,41 min	0,30	0,5
	AK.10.14.	140	m2	9h,48 min	1,09	1,5
	AK.10.15.	1	t	4h,18 min	0,48	0,5
	AK.10.16.	30	m2	4h,21 min	0,48	0,5
	AK.10.17.	8,3	m3	33 min	0,06	0,5
	AK.10.18.	3,3	t	4h,57 min	0,55	1
	AK.10.19.	140	m2	17h,38 min	1,96	2
	AK.10.20.	27,7	m2	2h,41 min	0,30	0,5
	AK.10.21.	140	m2	9h,48 min	1,09	1,5
	AK.10.22.	1	t	4h,18 min	0,48	0,5
	AK.10.23.	30	m2	4h,21 min	0,48	0,5
	AK.10.24.	8,3	m3	33min	0,06	0,5
	AK.10.25.	3,3	t	4h,57 min	0,55	1
	AK.10.26.	140	m2	17h, 38 min	1,96	2
	AK.10.27.	27,7	m3	2h,41 min	0,30	0,5
	AK.10.28.	140	m2	9h,48 min	1,06	1,5
	AK.10.29.	1	t	4h,18 min	0,48	0,5
	AK.10.30.	30	m2	4h,21 min	0,48	0,5
	AK.10.31.	8,3	m3	33min	0,06	0,5
	AK.10.32.	3,3	t	4h,57 min	0,55	1
AK.10.33.	140	m2	17h, 38 min	1,96	2	

REDNI BROJ AKTIVNOSTI	KOLIČINA	MJERNA JEDINICA	DULJINA TRAJ. [h]	DULJINA TRAJ. [d]	DULJINA TRAJ. [odabrano]	
AK.10.	AK.10.34.	27,7	m3	2h,41 min	0,30	0,5
	AK.10.35.	140	m2	9h,48 min	1,09	1,5
AK.11.	AK.11.1.	1,2	t	8h,17min	0,92	1
	AK.11.2.	60	m2	6h,14 min	0,69	1
	AK.11.3.	9,38	m3	37 min	0,07	0,5
	AK.11.4.	38,48	m2	5h,9 min	0,57	1
	AK.11.5.	60	m2	4h,12 min	0,47	0,5
	AK.11.6.	1,7	t	11h, 44 min	1,30	1,5
	AK.11.7.	60	m2	6h,14 min	0,69	1
	AK.11.8.	6,81	m3	27 min	0,05	0,5
	AK.11.9.	53,67	m2	23 h,40 min	2,63	3
	AK.11.10.	60	m2	4h,12 min	0,47	0,5
	AK.11.11.	1,7	t	11h,23 min	1,27	1,5
	AK.11.12.	150	m2	15h, 36 min	1,73	2
	AK.11.13.	13,79	m3	54 min	0,10	0,5
	AK.11.14.	49,34	m2	21h,53 min	2,43	2,5
	AK.11.15.	150	m2	10h, 30 min	1,17	1,5
	AK.11.16.	0,6	t	4h, 8 min	0,46	0,5
	AK.11.17.	4,5	m2	28 min	0,05	0,5
	AK.11.18.	4,99	m3	40 min	0,07	0,5
	AK.11.19.	38,61	m2	15h, 6min	1,68	2
	AK.11.20.	150	m2	10h, 30 min	1,17	1,5
AK.12.	AK.12.1.	1	t	4h,18 min	0,48	0,5
	AK.12.2.	40	m2	5h,48 min	0,64	1
	AK.12.3.	7,7	m3	1h	0,11	0,5
	AK.12.4.	4,9	t	7h,21 min	0,82	1
	AK.12.5.	160	m2	20h, 10 min	2,24	2,5
	AK.12.6.	37,5	m3	3h,38 min	0,40	0,5
	AK.12.7.	160	m2	11h, 12 min	1,24	1,5
	AK.12.8.	1	t	4h, 18 min	0,48	0,5
	AK.12.9.	40	m2	5h,48 min	0,64	1
	AK.12.10.	7,7	m3	33 min	0,06	0,5
	AK.12.11.	4,9	t	7h,21 min	0,82	1
	AK.12.12.	160	m2	20h, 10 min	2,24	2,5
	AK.12.13.	37,5	m3	3h,38 min	0,40	0,5
	AK.12.14.	160	m2	11h, 12 min	1,24	1,5
	AK.12.15.	1	t	4h,18 min	0,48	0,5
	AK.12.16.	40	m2	5h,48 min	0,64	1
	AK.12.17.	7,7	m3	33min	0,06	0,5
	AK.12.18.	4,9	t	7h, 21min	0,82	1
	AK.12.19.	160	m2	20h, 10 min	2,24	2,5
	AK.12.20.	37,5	m3	3h, 38 min	0,40	0,5
	AK.12.21.	160	m2	11h,12 min	1,24	1,5
	AK.12.22.	1	t	4h,18 min	0,48	0,5
	AK.12.23.	40	m3	5h,48 min	0,64	1
	AK.12.24.	7,7	m3	33min	0,06	0,5


REDNI BROJ AKTIVNOSTI	KOLIČINA	MJERNA JEDINICA	DULJINA TRAJ. [h]	DULJINA TRAJ. [d]	DULJINA TRAJ. [odabrano]	
AK.12.	AK.12.25.	4,9	t	7h,21 min	0,82	1
	AK.12.26.	160	m2	20h, 10 min	2,24	2,5
	AK.12.27.	37,5	m3	3h,38 min	0,40	0,5
	AK.12.28.	160	m2	11h,12 min	1,24	1,5
AK.13.	AK.13.1.	1,2	t	5h,10 min	0,57	1
	AK.13.2.	95	m2	13h,47 min	1,53	2
	AK.13.3.	10	m3	58 min	0,11	0,5
	AK.13.4.	51	m2	26h, 37 min	2,96	3
	AK.13.5.	60	m2	4h,12 min	0,47	0,5
AK.14.	AK.14.1.	850	m2	79h,3 min	17,57	18
	AK.14.2.	850	m2	32h,18 min	10,39	10,5
	AK.14.3.	850	m2	8h, 56 min	1,98	2

3.6. Shema gradilišta

Sa podlogom situacije dobivene od projektanta, izrađena je shema organizacije gradilišta. Na shemi je prikazan granica gradilišta, dva ulaza na gradilište (jedan ulaz za automobile, a drugi za veće transportere), prikazan je također i prostor na kojem se nalazi okretište za kamione.

Na shemi su grafički prikazani slijedeći objekti:

- uredski kontejner
- sanitarije
- skladište
- deponij otpada
- deponij oplata
- deponij armatura
- kran
- priključci na vodovodnu mrežu i električnu mrežu
- gradilišna tabla
- zaštitna ograda
- transportni putevi (sa prikazanim smjerom kretanja i okretištem za kamione)



LEGENDA:

- 1 - KRAN DIZALICA
- 2a - ARMATURA - MREŽE
- 2b - ARMATURA - ŠIPKE
- 3 - DEPONIJ OPLATE
- 4 - SANITARNI ČVOR
- 5 - UREDSKI KONTENJER
- 6 - SKLADIŠTE
- 7 - DEPONIJ OTPADA
- 8 - GRADILIŠNI PRIKLJUČAK ZA VODU
- 9 - GRADILIŠNI PRIKLJUČAK ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
- 10 - TABLA GRADILIŠTA
- 11 - GRAĐEVINSKI ULAZ ZA KAMIONE (POMIČNA OGRADA)
- 12 - GRAĐEVINSKI ULAZ ZA AUTOMOBILE (POMIČNA OGRADA)
- 13 - ZAŠTITNA OGRADA

G F GRAĐEVINSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTE U RIJECI

Završni rad:
IZRADA PROJEKTA ORGANIZACIJE
GRADENJA ZA POSLOVNO-
STAMBENU GRAĐEVINU U
KOPRIVNICI

Sadržaj nacрта:

Shema organizacije gradilišta

Student:
Paula Sočev
Mentor:
izv.prof.dr.sc.Ivan Marović

Kolegij:
ORGANIZACIJA GRAĐENJA

Datum: 06/24

Mjerilo: 1:250

List: 43

3.7. Gantogram


Gantogram je grafička metoda koja služi za dinamičko planiranje radova. Raspored tih radova prikazan je horizontalnim linijama duljina onoliko koliko je trajanje aktivnosti. Gantogram se sastoji od tablice i grafike. U tabličnom dijelu nalaze se redni broj aktivnosti, opis aktivnosti, duljina trajanja, početak i završetak izvođenja radova. U grafičkom dijelu je vremenska os sa opisom aktivnosti. [1]

Izrada gantograma započinje sa osnovnim informacijama o radu. Odredi se radno vrijeme i radni dani u tjednu. Radno vrijeme je predviđeno od 7:00 do 17:00h (1h pauze). Duljina trajanja radova je izražena u danima. U slučaju nadolazećih neradnih praznika tijekom izvođenja radova, ti datumi se postavljaju kao iznimka neradnih dana. Upisuju se brojevi aktivnosti, opis aktivnosti i duljina trajanja aktivnosti prethodno izračunata u prilogu 2. Aktivnosti se grupiraju i međusobno spajaju vezama Start to Finish (SF) kada se prethodna aktivnost mora završiti da bi slijedeća mogla krenuti i Start to Start (SS) kada se provode u isto vrijeme. Takvim postupkom dobit će se grafički prikaz koji će na slijedećim stranicama biti prikazan kao grupirane aktivnosti i onda svaka grupa aktivnosti pojedinačno.

ID	BROJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	TRAJANJE	POČETAK	ZAVRŠETAK	Gantt Chart Timeline											
						Feb '24	Mar '24	Apr '24	May '24	Jun '24	Jul '24	Aug '24	Sep '24	Oct '24	Nov '24	Dec '24	Jan '25
1	AK.1.	PRIPREMNI RADOVI	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24	[Gantt bar for AK.1. from Feb 5 to Feb 5, 2024]											
4	AK.2.	ZEMljANI RADOVI	3,5 days	Tue 6.2.24	Fri 9.2.24	[Gantt bar for AK.2. from Feb 6 to Feb 9, 2024]											
8	AK.3.	TEMELJI	35,88 days	Fri 9.2.24	Mon 25.3.24	[Gantt bar for AK.3. from Feb 9 to Mar 25, 2024]											
45	AK.4.	TEMELJNA PLOČA	13 days	Tue 26.3.24	Wed 10.4.24	[Gantt bar for AK.4. from Mar 26 to Apr 10, 2024]											
62	AK.5.	ZIDOVI PRIZEMLJA	29,5 days	Wed 10.4.24	Fri 17.5.24	[Gantt bar for AK.5. from Apr 10 to May 17, 2024]											
92	AK.6.	STUBIŠTE PRIZEMLJE-1.KAT	4 days	Fri 17.5.24	Thu 23.5.24	[Gantt bar for AK.6. from May 17 to May 23, 2024]											
97	AK.7.	STROPNA PLOČA	30,5 days	Thu 23.5.24	Wed 3.7.24	[Gantt bar for AK.7. from May 23 to Jul 3, 2024]											
126	AK.8.	ZIDOVI 1.KAT	34,5 days	Wed 3.7.24	Thu 15.8.24	[Gantt bar for AK.8. from Jul 3 to Aug 15, 2024]											
152	AK.9.	STUBIŠTE 1.KAT- POTKROVLJE	4 days	Thu 15.8.24	Tue 20.8.24	[Gantt bar for AK.9. from Aug 15 to Aug 20, 2024]											
157	AK.10.	STROPNA PLOČA 1.KAT	32,5 days	Tue 20.8.24	Mon 30.9.24	[Gantt bar for AK.10. from Aug 20 to Sep 30, 2024]											
193	AK.11.	ZID POTKROVLJA	23,5 days	Mon 30.9.24	Tue 29.10.24	[Gantt bar for AK.11. from Sep 30 to Oct 29, 2024]											
214	AK.12.	STROPNA PLOČA POTKROVLJA	30,38 days	Tue 29.10.24	Thu 5.12.24	[Gantt bar for AK.12. from Oct 29 to Dec 5, 2024]											
243	AK.13.	ATIKA	7 days	Thu 5.12.24	Fri 13.12.24	[Gantt bar for AK.13. from Dec 5 to Dec 13, 2024]											
249	AK.14.	KROVIŠTE	30,5 days	Fri 6.12.24	Tue 14.1.25	[Gantt bar for AK.14. from Dec 6 to Jan 14, 2025]											

ID	BROJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	TRAJANJE	POČETAK	ZAVRŠETAK	5 Feb '24													
						T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F			
1	AK.1.	PRIPREMNI RADOVI	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24														
2	AK.1.1.	ZAŠTITNA OGRADA	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24														
3	AK.1.2.	ORGANIZACIJA GRADILIŠTA PRIJE POČETKA RADOVA	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24														
4	AK.2.	ZEMLJANI RADOVI	3,5 days	Tue 6.2.24	Fri 9.2.24														
5	AK.2.1.	STROJNO SKIDANJE HUMUSA	1,5 days	Tue 6.2.24	Wed 7.2.24														
6	AK.2.2.	UGRADNJA ŠLJUNKA	1,5 days	Wed 7.2.24	Thu 8.2.24														
7	AK.2.3.	ODVOZ HUMUSA I ZEMLJE	0,5 days	Thu 8.2.24	Fri 9.2.24														
8	AK.3	TEMELJI	35,88 days	Fri 9.2.24	Mon 25.3.24														
45	AK.4.	TEMELJNA PLOČA	13 days	Tue 26.3.24	Wed 10.4.24														
62	AK.5.	ZIDOVI PRIZEMLJA	29,5 days	Wed 10.4.24	Fri 17.5.24														
92	AK.6.	STUBIŠTE PRIZEMLJE-1.KAT	4 days	Fri 17.5.24	Thu 23.5.24														
97	AK.7.	STROPNA PLOČA	30,5 days	Thu 23.5.24	Wed 3.7.24														
126	AK.8.	ZIDOVI 1.KAT	34,5 days	Wed 3.7.24	Thu 15.8.24														
152	AK.9.	STUBIŠTE 1.KAT- POTKROVLJE	4 days	Thu 15.8.24	Tue 20.8.24														
157	AK.10.	STROPNA PLOČA 1.KAT	32,5 days	Tue 20.8.24	Mon 30.9.24														
193	AK.11.	ZID POTKROVLJA	23,5 days	Mon 30.9.24	Tue 29.10.24														
214	AK.12.	STROPNA PLOČA POTRKROVLJA	30,38 days	Tue 29.10.24	Thu 5.12.24														
243	AK.13.	ATIKA	7 days	Thu 5.12.24	Fri 13.12.24														
249	AK.14.	KROVIŠTE	30,5 days	Fri 6.12.24	Tue 14.1.25														


ID	BROJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	TRAJANJE	POČETAK	ZAVRŠETAK
1	AK.1.	PRIPREMNI RADOVI	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24
4	AK.2.	ZEMJANI RADOVI	3,5 days	Tue 6.2.24	Fri 9.2.24
8	AK.3.	TEMELJI	35,88 days	Fri 9.2.24	Mon 25.3.24
9	AK.3.1.	STROJNI ISKOP ZA TEMELJE	0,5 days	Fri 9.2.24	Fri 9.2.24
10	AK.3.2.	UGRADNJA ŠLJUNKA UNUTAR TEMELJA	1 day	Fri 9.2.24	Mon 12.2.24
11	AK.3.3.	PODLOŽNI BETON- ARMATURA	1 day	Mon 12.2.24	Tue 13.2.24
12	AK.3.4.	BETONIRANJE PODLOŽNOG BETONA	0,5 days	Tue 13.2.24	Tue 13.2.24
13	AK.3.5.	Z1-ARMATURA ZA TEMELJE	1,5 days	Tue 13.2.24	Thu 15.2.24
14	AK.3.6.	Z1- OPLATA ZA TEMELJE	1 day	Thu 15.2.24	Fri 16.2.24
15	AK.3.7.	Z1 - BETONIRANJE NADTEMELJNE GREDE	0,5 days	Fri 16.2.24	Fri 16.2.24
16	AK.3.8.	Z1 - SKIDANJE OPLATE	1 day	Mon 19.2.24	Mon 19.2.24
17	AK.3.9.	Z2- ARMATURA ZA TEMELJE	2 days	Tue 20.2.24	Wed 21.2.24
18	AK.3.10.	Z2- OPLATA ZA TEMELJE	1 day	Wed 21.2.24	Thu 22.2.24
19	AK.3.11.	Z2 - BETONIRANJE TEMELJA	0,5 days	Thu 22.2.24	Fri 23.2.24
20	AK.3.12.	Z2 - SKIDANJE OPLATE	1 day	Fri 23.2.24	Fri 23.2.24
21	AK.3.13.	Z3 - ARMATURA ZA TEMELJE	3,5 days	Mon 26.2.24	Thu 29.2.24
22	AK.3.14.	Z3 - OPLATA ZA TEMELJE	2 days	Thu 29.2.24	Fri 1.3.24
23	AK.3.15.	Z3 - BETONIRANJE TEMELJA	1 day	Fri 1.3.24	Mon 4.3.24
24	AK.3.16.	Z3- SKIDANJE OPLATE	2 days	Mon 4.3.24	Wed 6.3.24
25	AK.3.17.	Z4- ARMATURA ZA TEMELJE	1,5 days	Wed 6.3.24	Thu 7.3.24
26	AK.3.18.	Z4 - OPLATA ZA TEMELJE	1 day	Thu 7.3.24	Fri 8.3.24
27	AK.3.19.	Z4 - BETONIRANJE TEMELJA	1 day	Fri 8.3.24	Mon 11.3.24
28	AK.3.20.	Z4 - SKIDANJE OPLATE	1 day	Mon 11.3.24	Tue 12.3.24
29	AK.3.21.	Z1 - NT GREDA, ARMATURA	1 day	Tue 12.3.24	Wed 13.3.24
30	AK.3.22.	Z1- OPLATA ZA NT GREDU	0,5 days	Wed 13.3.24	Wed 13.3.24
31	AK.3.23.	Z1 - BETONIRANJE NT. GREDE	0,5 days	Wed 13.3.24	Thu 14.3.24
32	AK.3.24.	Z1- SKIDANJE OPLATE NT. GREDE	0,5 days	Thu 14.3.24	Thu 14.3.24
33	AK.3.25.	Z2 - NT. ARMATURA	1 day	Thu 14.3.24	Fri 15.3.24
34	AK.3.26.	Z2 - NT,OPLATA	0,5 days	Fri 15.3.24	Mon 18.3.24
35	AK.3.27.	Z2-BETONIRANJE NT	0,5 days	Mon 18.3.24	Mon 18.3.24
36	AK.3.28.	Z2-SKIDANJE OPLATE NT GREDE	0,5 days	Mon 18.3.24	Mon 18.3.24
37	AK.3.29.	Z3 - NT. ARMATURA	1 day	Tue 19.3.24	Tue 19.3.24
38	AK.3.30.	Z3 - NT. OPLATA	0,5 days	Tue 19.3.24	Wed 20.3.24
39	AK.3.31.	Z3 - NT. BETONIRANJE	0,5 days	Wed 20.3.24	Wed 20.3.24
40	AK.3.32.	Z3 - NT. SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Wed 20.3.24	Thu 21.3.24
41	AK.3.33.	Z4- NT. ARMATURA	1 day	Thu 21.3.24	Fri 22.3.24
42	AK.3.34.	Z4-NT.OPLATA	0,5 days	Fri 22.3.24	Fri 22.3.24
43	AK.3.35.	Z4- NT. BETONIRANJE	0,5 days	Fri 22.3.24	Fri 22.3.24
44	AK.3.36.	Z4 - SKIDANJE OPLATE NT.GREDE	0,5 days	Mon 25.3.24	Mon 25.3.24
45	AK.4.	TEMELJNA PLOČA	13 days	Tue 26.3.24	Wed 10.4.24
46	AK.4.1.	ZONA 1-TP. ARMATURA	1 day	Tue 26.3.24	Tue 26.3.24
47	AK.4.2.	Z1 - TP.OPLATA	0,5 days	Tue 26.3.24	Wed 27.3.24
48	AK.4.3.	Z1 - TP.BETONIRANJE	0,5 days	Wed 27.3.24	Wed 27.3.24
49	AK.4.4.	Z2- TP. ARMATURA	1,5 days	Wed 27.3.24	Fri 29.3.24
50	AK.4.5.	Z2-TP.OPLATA	0,5 days	Fri 29.3.24	Fri 29.3.24
51	AK.4.6.	Z1-TP. SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Fri 29.3.24	Fri 29.3.24
52	AK.4.7.	Z2-TP. BETONIRANJE	1 day	Mon 1.4.24	Mon 1.4.24
53	AK.4.8.	Z3- TP.ARMATURA	1,5 days	Mon 1.4.24	Wed 3.4.24
54	AK.4.9.	Z3 - TP.OPLATA	0,5 days	Wed 3.4.24	Wed 3.4.24
55	AK.4.10.	Z2 - TP. SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Wed 3.4.24	Thu 4.4.24
56	AK.4.11.	Z3 - TP.BETONIRANJE	1 day	Thu 4.4.24	Thu 4.4.24
57	AK.4.12.	Z4 - TP.ARMATURA	1,5 days	Fri 5.4.24	Mon 8.4.24
58	AK.4.13.	Z4 - TP. OPLATE	0,5 days	Mon 8.4.24	Mon 8.4.24
59	AK.4.14.	Z3 - TP.SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Mon 8.4.24	Tue 9.4.24
60	AK.4.15.	Z4 - TP.BETONIRANJE	1 day	Tue 9.4.24	Wed 10.4.24
61	AK.4.16.	Z4 - TP.SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Wed 10.4.24	Wed 10.4.24
62	AK.5.	ZIDOVI PRIZEMLJA	29,5 days	Wed 10.4.24	Fri 17.5.24
92	AK.6.	STUBIŠTE PRIZEMLJE-1.KAT	4 days	Fri 17.5.24	Thu 23.5.24
97	AK.7.	STROPNA PLOČA	30,5 days	Thu 23.5.24	Wed 3.7.24
126	AK.8.	ZIDOVI 1.KAT	34,5 days	Wed 3.7.24	Thu 15.8.24
152	AK.9.	STUBIŠTE 1.KAT- POTKROVLJE	4 days	Thu 15.8.24	Tue 20.8.24
157	AK.10.	STROPNA PLOČA 1.KAT	32,5 days	Tue 20.8.24	Mon 30.9.24
193	AK.11.	ZID POTKROVLJA	23,5 days	Mon 30.9.24	Tue 29.10.24
214	AK.12.	STROPNA PLOČA POTKROVLJA	30,38 days	Tue 29.10.24	Thu 5.12.24
243	AK.13.	ATIKA	7 days	Thu 5.12.24	Fri 13.12.24
249	AK.14.	KROVIŠTE	30,5 days	Fri 6.12.24	Tue 14.1.25




ID	BROJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	TRAJANJE	POČETAK	ZAVRŠETAK	'24	25 Mar '24	1 Apr '24	8 Apr '24	15 Apr '24	22 Apr '24	29 Apr '24	6 May '24	13 May '24
						T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S
1	AK.1.	PRIPREMNI RADOVI	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24									
4	AK.2.	ZEMljANI RADOVI	3,5 days	Tue 6.2.24	Fri 9.2.24									
8	AK.3	TEMELJI	35,88 days	Fri 9.2.24	Mon 25.3.24									
45	AK.4.	TEMELJNA PLOČA	13 days	Tue 26.3.24	Wed 10.4.24									
62	AK.5.	ZIDOVI PRIZEMLJA	29,5 days	Wed 10.4.24	Fri 17.5.24									
63	AK.5.1.	PRIZEMELJE-Z1-ARMATURA SERKLAŽ	4 days	Wed 10.4.24	Tue 16.4.24									
64	AK.5.2.	PRIZEMLJE -Z1 - ARMATURA NOSIVI ZID	0,5 days	Tue 16.4.24	Tue 16.4.24									
65	AK.5.3.	PRIZEMLJE -Z1-OPLATA ZA SERKLAŽ	2 days	Tue 16.4.24	Thu 18.4.24									
66	AK.5.4.	PRIZEMLJE-Z1-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Thu 18.4.24	Thu 18.4.24									
67	AK.5.5.	PRIZEMLJE-Z1-ZIDANJE ZIDOVA	2,5 days	Thu 18.4.24	Mon 22.4.24									
68	AK.5.6.	PRIZEMLJE-Z1-POSTAVA NADVOJA	0,5 days	Tue 23.4.24	Tue 23.4.24									
69	AK.5.7.	PRIZEMLJE-Z1-ZIDANJE PREG.ZIDOVA	0,5 days	Tue 23.4.24	Tue 23.4.24									
70	AK.5.8.	PRIZEMLJE-Z1-SKIDANJE OPLATE	2 days	Tue 23.4.24	Thu 25.4.24									
71	AK.5.9.	PRIZEMLJE-Z2-ARMATURA SERKLAŽ	0,5 days	Thu 25.4.24	Fri 26.4.24									
72	AK.5.10.	PRIZEMLJE-Z2-ARMATURA ZA NOSIVI ZID	0,5 days	Fri 26.4.24	Fri 26.4.24									
73	AK.5.11.	PRIZEMLJE -Z2-OPLATA ZA ZIDOVE	1 day	Fri 26.4.24	Mon 29.4.24									
74	AK.5.12.	PRIZEMLJE-Z1-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Mon 29.4.24	Mon 29.4.24									
75	AK.5.13.	PRIZEMLJE-Z2-ZIDANJE ZIDOVA	3 days	Mon 29.4.24	Fri 3.5.24									
76	AK.5.14.	PRIZEMLJE-Z2-POSTAVA NADVOJA	0,5 days	Fri 3.5.24	Fri 3.5.24									
77	AK.5.15.	PRIZEMLJE-Z2-SKIDANJE OPLATE	1 day	Mon 6.5.24	Mon 6.5.24									
78	AK.5.16.	PRIZEMLJE -Z3- ARMATURA SERKLAŽ	0,5 days	Mon 6.5.24	Tue 7.5.24									
79	AK.5.17.	PRIZEMLJE-Z3-ARMATURA ZA ZIDOVE	0,5 days	Tue 7.5.24	Tue 7.5.24									
80	AK.5.18.	PRIZEMLJE-Z3-OPLATA ZA ZIDOVE	0,5 days	Tue 7.5.24	Wed 8.5.24									
81	AK.5.19.	PRIZEMLJE-Z3-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Wed 8.5.24	Wed 8.5.24									
82	AK.5.20.	PRIZEMLJE-Z3-POSTAVA NADVOJA	0,5 days	Wed 8.5.24	Thu 9.5.24									
83	AK.5.21.	PRIZEMLJE-Z3-SKIDANJE OPLATE	1 day	Thu 9.5.24	Thu 9.5.24									
84	AK.5.22.	PRIZEMLJE-Z4-ARMATURA ZA SERKLAŽ	0,5 days	Fri 10.5.24	Fri 10.5.24									
85	AK.5.23.	PRIZEMLJE-Z4-ARMATURA ZA ZIDOVE	0,5 days	Fri 10.5.24	Fri 10.5.24									
86	AK.5.24.	PRIZEMLJE-Z4-OPLATA ZA ZIDOVE	1,5 days	Fri 10.5.24	Tue 14.5.24									
87	AK.5.25.	PRIZEMLJE-Z4-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Tue 14.5.24	Tue 14.5.24									
88	AK.5.26.	PRIZEMLJE -Z4-ZIDANJE ZIDOVA	1 day	Tue 14.5.24	Wed 15.5.24									
89	AK.5.27.	PRIZEMLJE-Z4-POSTAVA NADVOJA	0,5 days	Wed 15.5.24	Wed 15.5.24									
90	AK.5.28.	PRIZEMLJE-Z4-ZIDANJE PREG.ZIDOVA	0,5 days	Thu 16.5.24	Thu 16.5.24									
91	AK.5.29.	PRIZEMLJE-Z4-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Thu 16.5.24	Fri 17.5.24									
92	AK.6.	STUBIŠTE PRIZEMLJE-1.KAT	4 days	Fri 17.5.24	Thu 23.5.24									
97	AK.7.	STROPNA PLOČA	30,5 days	Thu 23.5.24	Wed 3.7.24									
126	AK.8.	ZIDOVI 1.KAT	34,5 days	Wed 3.7.24	Thu 15.8.24									
152	AK.9.	STUBIŠTE 1.KAT- POTKROVLJE	4 days	Thu 15.8.24	Tue 20.8.24									
157	AK.10.	STROPNA PLOČA 1.KAT	32,5 days	Tue 20.8.24	Mon 30.9.24									
193	AK.11.	ZID POTKROVLJA	23,5 days	Mon 30.9.24	Tue 29.10.24									
214	AK.12.	STROPNA PLOČA POTKROVLJA	30,38 days	Tue 29.10.24	Thu 5.12.24									
243	AK.13.	ATIKA	7 days	Thu 5.12.24	Fri 13.12.24									
249	AK.14.	KROVIŠTE	30,5 days	Fri 6.12.24	Tue 14.1.25									




ID	BROJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	TRAJANJE	POČETAK	ZAVRŠETAK	29 Apr '24	6 May '24	13 May '24	20 May '24	27 May '24	3 Jun '24	10 Jun '24	17 Jun '24	24 Jun '24	1 Jul '24																																	
						S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
1	AK.1.	PRIPREMNI RADOVI	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24																																											
4	AK.2.	ZEMLJANI RADOVI	3,5 days	Tue 6.2.24	Fri 9.2.24																																											
8	AK.3.	TEMELJI	35,88 days	Fri 9.2.24	Mon 25.3.24																																											
45	AK.4.	TEMELJNA PLOČA	13 days	Tue 26.3.24	Wed 10.4.24																																											
62	AK.5.	ZIDOVI PRIZEMLJA	29,5 days	Wed 10.4.24	Fri 17.5.24																																											
92	AK.6.	STUBIŠTE PRIZEMLJE-1.KAT	4 days	Fri 17.5.24	Thu 23.5.24																																											
93	AK.6.1.	STUBIŠTE- P-1K-POSTAVA OPLATA	2 days	Fri 17.5.24	Tue 21.5.24																																											
94	AK.6.2.	STUBIŠTE-P-1K-ARMATURA	0,5 days	Tue 21.5.24	Tue 21.5.24																																											
95	AK.6.3.	STUBIŠTE-P-1K-BETONIRANJE	1 day	Wed 22.5.24	Wed 22.5.24																																											
96	AK.6.4.	STUBIŠTE-P-1K-SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Wed 22.5.24	Thu 23.5.24																																											
97	AK.7.	STROPNA PLOČA	30,5 days	Thu 23.5.24	Wed 3.7.24																																											
98	AK.7.1.	SP-Z1-ARMATURA ZA SERKLAŽE	0,5 days	Thu 23.5.24	Thu 23.5.24																																											
99	AK.7.2.	SP-Z1-OPLATA ZA SERKLAŽ	1 day	Thu 23.5.24	Fri 24.5.24																																											
100	AK.7.3.	SP-Z1-BETONIRANJE SERKLAŽA	0,5 days	Fri 24.5.24	Mon 27.5.24																																											
101	AK.7.4.	SP-Z1-ARMATURA ZA SP	1 day	Mon 27.5.24	Mon 27.5.24																																											
102	AK.7.5.	SP-Z1-OPLATA ZA SERKLAŽ	2,5 days	Tue 28.5.24	Fri 31.5.24																																											
103	AK.7.6.	SP-Z1-BETONIRANJE SP	0,5 days	Fri 31.5.24	Fri 31.5.24																																											
104	AK.7.7.	SP-Z1-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Fri 31.5.24	Mon 3.6.24																																											
105	AK.7.8.	SP-Z2-ARMATURA ZA SERKLAŽ	1 day	Tue 4.6.24	Tue 4.6.24																																											
106	AK.7.9.	SP-Z2-OPLATA ZA SERKLAŽ	1 day	Tue 4.6.24	Wed 5.6.24																																											
107	AK.7.10.	SP-Z2-BETONIRANJE SERKLAŽ	0,5 days	Wed 5.6.24	Thu 6.6.24																																											
108	AK.7.11.	SP-Z2-ARMATURA ZA SP	1 day	Thu 6.6.24	Fri 7.6.24																																											
109	AK.7.12.	SP-Z2-OPLATA ZA SP	2,5 days	Fri 7.6.24	Tue 11.6.24																																											
110	AK.7.13.	SP-Z2-BETONIRANJE SP	0,5 days	Tue 11.6.24	Tue 11.6.24																																											
111	AK.7.14.	SP-Z2-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Tue 11.6.24	Thu 13.6.24																																											
112	AK.7.15.	SP-Z3-ARMATURA ZA SERKLAŽ	0,5 days	Thu 13.6.24	Thu 13.6.24																																											
113	AK.7.16.	SP-Z3-OPLATA ZA SERKLAŽ	1 day	Thu 13.6.24	Fri 14.6.24																																											
114	AK.7.17.	SP-Z3-BETONIRANJE SERKLAŽA	0,5 days	Fri 14.6.24	Fri 14.6.24																																											
115	AK.7.18.	SP-Z3-ARMATURA ZA SP	1 day	Fri 14.6.24	Mon 17.6.24																																											
116	AK.7.19.	SP-Z3-OPLATA ZA SP	2,5 days	Mon 17.6.24	Wed 19.6.24																																											
117	AK.7.20.	SP-Z3-BETONIRANJE SP	0,5 days	Thu 20.6.24	Thu 20.6.24																																											
118	AK.7.21.	SP-Z3-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Thu 20.6.24	Fri 21.6.24																																											
119	AK.7.22.	SP-Z4-ARMATURA ZA SERKLAŽ	0,5 days	Fri 21.6.24	Mon 24.6.24																																											
120	AK.7.23.	SP-Z4-OPLATA ZA SERKLAŽ	1 day	Mon 24.6.24	Wed 26.6.24																																											
121	AK.7.24.	SP-Z4-BETONIRANJE SERKLAŽA	0,5 days	Wed 26.6.24	Wed 26.6.24																																											
122	AK.7.25.	SP-Z4-ARMATURA ZA SP	1 day	Wed 26.6.24	Thu 27.6.24																																											
123	AK.7.26.	SP-Z4-OPLATA ZA SP	2,5 days	Thu 27.6.24	Mon 1.7.24																																											
124	AK.7.27.	SP-Z4-BETONIRANJE SP	0,5 days	Mon 1.7.24	Tue 2.7.24																																											
125	AK.7.28.	SP-Z4-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Tue 2.7.24	Wed 3.7.24																																											
126	AK.8.	ZIDOVI 1.KAT	34,5 days	Wed 3.7.24	Thu 15.8.24																																											
152	AK.9.	STUBIŠTE 1.KAT- POTKROVLJE	4 days	Thu 15.8.24	Tue 20.8.24																																											
157	AK.10.	STROPNA PLOČA 1.KAT	32,5 days	Tue 20.8.24	Mon 30.9.24																																											
193	AK.11.	ZID POTKROVLJA	23,5 days	Mon 30.9.24	Tue 29.10.24																																											
214	AK.12.	STROPNA PLOČA POTRKOVLJA	30,38 days	Tue 29.10.24	Thu 5.12.24																																											
243	AK.13.	ATIKA	7 days	Thu 5.12.24	Fri 13.12.24																																											
249	AK.14.	KROVIŠTE	30,5 days	Fri 6.12.24	Tue 14.1.25																																											



ID	BROJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	TRAJANJE	POČETAK	ZAVRŠETAK	17 Jun '24	24 Jun '24	1 Jul '24	8 Jul '24	15 Jul '24	22 Jul '24	29 Jul '24	5 Aug '24	12 Aug '24	19 Aug																																	
						M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M
1	AK.1.	PRIPREMNI RADOVI	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24																																											
4	AK.2.	ZEMljANI RADOVI	3,5 days	Tue 6.2.24	Fri 9.2.24																																											
8	AK.3.	TEMELJI	35,88 days	Fri 9.2.24	Mon 25.3.24																																											
45	AK.4.	TEMELJNA PLOČA	13 days	Tue 26.3.24	Wed 10.4.24																																											
62	AK.5.	ZIDOVI PRIZEMLJA	29,5 days	Wed 10.4.24	Fri 17.5.24																																											
92	AK.6.	STUBIŠTE PRIZEMLJE-1.KAT	4 days	Fri 17.5.24	Thu 23.5.24																																											
97	AK.7.	STROPNA PLOČA	30,5 days	Thu 23.5.24	Wed 3.7.24																																											
126	AK.8.	ZIDOVI 1.KAT	34,5 days	Wed 3.7.24	Thu 15.8.24																																											
127	AK.8.1.	1.K.-ZIDZ1-ARMATURA	2,5 days	Wed 3.7.24	Fri 5.7.24																																											
128	AK.8.2.	1K.-ZIDZ1- OPLATA ZA ZIDOVE	2 days	Fri 5.7.24	Tue 9.7.24																																											
129	AK.8.3.	1K.-ZIDZ1- BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Tue 9.7.24	Tue 9.7.24																																											
130	AK.8.4.	1K.-ZIDZ1-ZIDANJE ZIDOVA	0,5 days	Tue 9.7.24	Wed 10.7.24																																											
131	AK.8.5.	1K.-ZIDZ1-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Wed 10.7.24	Thu 11.7.24																																											
132	AK.8.6.	1K.-ZIDZ2-ARMATURA	1,5 days	Thu 11.7.24	Fri 12.7.24																																											
133	AK.8.7.	1K.-ZIDZ2-OPLATA ZA ZIDOVE	2 days	Mon 15.7.24	Tue 16.7.24																																											
134	AK.8.8.	1K.-ZIDZ2-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Tue 16.7.24	Wed 17.7.24																																											
135	AK.8.9.	1K-ZIDZ2-ZIDANJE ZIDOVA	1 day	Wed 17.7.24	Thu 18.7.24																																											
136	AK.8.10.	1K.-ZIDZ2-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Thu 18.7.24	Fri 19.7.24																																											
137	AK.8.11.	1K.-ZIDZ3-ARMATURA	1,5 days	Fri 19.7.24	Mon 22.7.24																																											
138	AK.8.12.	1K.-ZIDZ3-OPLATA ZA ZIDOVE	2 days	Mon 22.7.24	Wed 24.7.24																																											
139	AK.8.13.	1K.-ZIDZ3-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Wed 24.7.24	Wed 24.7.24																																											
140	AK.8.14.	1K.-ZIDZ3-ZIDANJE ZIDOVA	1 day	Thu 25.7.24	Thu 25.7.24																																											
141	AK.8.15.	1K.-ZIDZ3-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Thu 25.7.24	Mon 29.7.24																																											
142	AK.8.16.	1K.-ZIDZ4- ARMATURA	2 days	Mon 29.7.24	Tue 30.7.24																																											
143	AK.8.17.	1K.-ZIDZ4-OPLATA	2 days	Wed 31.7.24	Thu 1.8.24																																											
144	AK.8.18.	1K.-ZIDZ4-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Thu 1.8.24	Fri 2.8.24																																											
145	AK.8.19.	1K.-ZIDZ4-ZIDANJE ZIDOVA	0,5 days	Fri 2.8.24	Fri 2.8.24																																											
146	AK.8.20.	1K.-ZIDZ4-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Fri 2.8.24	Mon 5.8.24																																											
147	AK.8.21.	1K.-ZIDZ5-ARMATURA	1,5 days	Tue 6.8.24	Wed 7.8.24																																											
148	AK.8.22.	1K.-ZIDZ5-OPLATA	2 days	Wed 7.8.24	Fri 9.8.24																																											
149	AK.8.23.	1K.-ZIDZ5-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Fri 9.8.24	Fri 9.8.24																																											
150	AK.8.24.	1K.-ZIDZ5-ZIDANJE ZIDOVA	2,5 days	Fri 9.8.24	Tue 13.8.24																																											
151	AK.8.25.	1K.-ZIDZ5-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Tue 13.8.24	Thu 15.8.24																																											
152	AK.9.	STUBIŠTE 1.KAT- POTKROVLJE	4 days	Thu 15.8.24	Tue 20.8.24																																											
153	AK.9.1.	STUBIŠTE- 1K-POT-POSTAVA OPLATA	2 days	Thu 15.8.24	Fri 16.8.24																																											
154	AK.9.2.	STUBIŠTE-1K-POT-ARMATURA	0,5 days	Fri 16.8.24	Mon 19.8.24																																											
155	AK.9.3.	STUBIŠTE-1K-POT-BETONIRANJE	1 day	Mon 19.8.24	Tue 20.8.24																																											
156	AK.9.4.	STUBIŠTE-1K-POT-SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Tue 20.8.24	Tue 20.8.24																																											
157	AK.10.	STROPNA PLOČA 1.KAT	32,5 days	Tue 20.8.24	Mon 30.9.24																																											
193	AK.11.	ZID POTKROVLJA	23,5 days	Mon 30.9.24	Tue 29.10.24																																											
214	AK.12.	STROPNA PLOČA POTRKROVLJA	30,38 days	Tue 29.10.24	Thu 5.12.24																																											
243	AK.13.	ATIKA	7 days	Thu 5.12.24	Fri 13.12.24																																											
249	AK.14.	KROVIŠTE	30,5 days	Fri 6.12.24	Tue 14.1.25																																											



ID	BROJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	TRAJANJE	POČETAK	ZAVRŠETAK	Sep '24	16 Sep '24	23 Sep '24	30 Sep '24	7 Oct '24	14 Oct '24	21 Oct '24	28 Oct '24	4 Nov '24	11 Nov '24	18 Nov '24	25 Nov '24	2 Dec '24																																											
						T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M
1	AK.1.	PRIPREMNI RADOVI	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24																																																								
4	AK.2.	ZEMLJANI RADOVI	3,5 days	Tue 6.2.24	Fri 9.2.24																																																								
8	AK.3	TEMELJI	35,88 days	Fri 9.2.24	Mon 25.3.24																																																								
45	AK.4.	TEMELJNA PLOČA	13 days	Tue 26.3.24	Wed 10.4.24																																																								
62	AK.5.	ZIDOVI PRIZEMLJA	29,5 days	Wed 10.4.24	Fri 17.5.24																																																								
92	AK.6.	STUBIŠTE PRIZEMLJE-1.KAT	4 days	Fri 17.5.24	Thu 23.5.24																																																								
97	AK.7.	STROPNA PLOČA	30,5 days	Thu 23.5.24	Wed 3.7.24																																																								
126	AK.8.	ZIDOVI 1.KAT	34,5 days	Wed 3.7.24	Thu 15.8.24																																																								
152	AK.9.	STUBIŠTE 1.KAT- POTKROVLJE	4 days	Thu 15.8.24	Tue 20.8.24																																																								
157	AK.10.	STROPNA PLOČA 1.KAT	32,5 days	Tue 20.8.24	Mon 30.9.24																																																								
193	AK.11.	ZID POTKROVLJA	23,5 days	Mon 30.9.24	Tue 29.10.24																																																								
194	AK.11.1.	POT.ZID-Z1-ARMTURA ZA NOSIVE ZIDOVE	1 day	Mon 30.9.24	Tue 1.10.24																																																								
195	AK.11.2.	POT.ZID-Z1-OPLATA ZA ZIDOVE	1 day	Tue 1.10.24	Wed 2.10.24																																																								
196	AK.11.3.	POT.ZID-Z1-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Wed 2.10.24	Wed 2.10.24																																																								
197	AK.11.4.	POT.ZID-Z1-ZIDANJE ZIDOVA	1 day	Wed 2.10.24	Thu 3.10.24																																																								
198	AK.11.5.	POT.ZID-Z1-SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Thu 3.10.24	Fri 4.10.24																																																								
199	AK.11.6.	POT.ZID-Z2-ARMATURA ZA NOSIVE ZIDOVE	1,5 days	Fri 4.10.24	Mon 7.10.24																																																								
200	AK.11.7.	POT.ZID-Z2-OPLATA ZA ZIDOVE	1 day	Mon 7.10.24	Tue 8.10.24																																																								
201	AK.11.8.	POT.ZID-Z2-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Tue 8.10.24	Tue 8.10.24																																																								
202	AK.11.9.	POT.ZID-Z2-ZIDANJE ZIDOVA	3 days	Tue 8.10.24	Fri 11.10.24																																																								
203	AK.11.10.	POT.ZID-Z2-SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Fri 11.10.24	Fri 11.10.24																																																								
204	AK.11.11.	POT.ZID-Z3-ARMATURA ZA NOSIVE ZIDOVE	1,5 days	Fri 11.10.24	Tue 15.10.24																																																								
205	AK.11.12.	POT.ZID-Z3-OPLATA ZA ZIDOVE	2 days	Tue 15.10.24	Wed 16.10.24																																																								
206	AK.11.13.	POT.ZID-Z3-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Thu 17.10.24	Thu 17.10.24																																																								
207	AK.11.14.	POT.ZID-Z3-ZIDANJE ZIDOVA	2,5 days	Thu 17.10.24	Mon 21.10.24																																																								
208	AK.11.15.	POT.ZID-Z3-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Mon 21.10.24	Tue 22.10.24																																																								
209	AK.11.16.	POT.ZID-Z4-ARMATURA ZA NOSIVE ZIDOVE	0,5 days	Wed 23.10.24	Wed 23.10.24																																																								
210	AK.11.17.	POT.ZID-Z4-OPLATA ZA ZIDOVE	0,5 days	Wed 23.10.24	Wed 23.10.24																																																								
211	AK.11.18.	POT.ZID-Z4-BETONIRANJE ZIDOVA	0,5 days	Wed 23.10.24	Thu 24.10.24																																																								
212	AK.11.19.	POT.ZID-Z4-ZIDANJE ZIDOVA	2 days	Thu 24.10.24	Mon 28.10.24																																																								
213	AK.11.20.	POT.ZID-Z4-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Mon 28.10.24	Tue 29.10.24																																																								
214	AK.12.	STROPNA PLOČA POTKROVLJA	30,38 days	Tue 29.10.24	Thu 5.12.24																																																								
215	AK.12.1.	SP-POT-Z1-ARMATURA ZA SERKLAŽE	0,5 days	Tue 29.10.24	Tue 29.10.24																																																								
216	AK.12.2.	SP-POT-Z1-OPLATE ZA SERKLAŽE	1 day	Tue 29.10.24	Wed 30.10.24																																																								
217	AK.12.3.	SP-POT-Z1-BETONIRANJE SERKLAŽA	0,5 days	Wed 30.10.24	Thu 31.10.24																																																								
218	AK.12.4.	SP-POT-Z1-ARMATURA ZA SP	1 day	Thu 31.10.24	Fri 1.11.24																																																								
219	AK.12.5.	SP-POT-Z1-OPLATA ZA SP	2,5 days	Fri 1.11.24	Tue 5.11.24																																																								
220	AK.12.6.	SP-POT-Z1-BETONIRANJE SP	0,5 days	Tue 5.11.24	Tue 5.11.24																																																								
221	AK.12.7.	SP-POT-Z1-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Tue 5.11.24	Thu 7.11.24																																																								
222	AK.12.8.	SP-POT-Z2-ARMATURA ZA SERKLAŽE	0,5 days	Thu 7.11.24	Thu 7.11.24																																																								
223	AK.12.9.	SP-POT-Z2-OPLATE ZA SERKLAŽE	1 day	Thu 7.11.24	Fri 8.11.24																																																								
224	AK.12.10.	SP-POT-Z2-BETONIRANJE SERKLAŽE	0,5 days	Fri 8.11.24	Fri 8.11.24																																																								
225	AK.12.11.	SP-POT-Z2-ARMATURA ZA SP	1 day	Fri 8.11.24	Mon 11.11.24																																																								
226	AK.12.12.	SP-POT-Z2-OPLATA ZA SP	2,5 days	Mon 11.11.24	Wed 13.11.24																																																								
227	AK.12.13.	SP-POT-Z2-BETONIRANJE SP	0,5 days	Thu 14.11.24	Thu 14.11.24																																																								
228	AK.12.14.	SP-POT-Z2-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Thu 14.11.24	Fri 15.11.24																																																								
229	AK.12.15.	SP-POT-Z3-ARMATURA ZA SERKLAŽE	0,5 days	Fri 15.11.24	Mon 18.11.24																																																								
230	AK.12.16.	SP-POT-Z3-OPLATA ZA SERKLAŽE	1 day	Mon 18.11.24	Tue 19.11.24																																																								
231	AK.12.17.	SP-POT-Z3-BETONIRANJE SERKLAŽA	0,5 days	Tue 19.11.24	Tue 19.11.24																																																								
232	AK.12.18.	SP-POT-Z3-ARMATURA ZA SP	1 day	Tue 19.11.24	Wed 20.11.24																																																								
233	AK.12.19.	SP-POT-Z3-OPLATA ZA SPO	2,5 days	Wed 20.11.24	Fri 22.11.24																																																								
234	AK.12.20.	SP-POT-Z3-BETONIRANJE SP	0,5 days	Fri 22.11.24	Mon 25.11.24																																																								
235	AK.12.21.	SP-POT-Z3-SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24																																																								
236	AK.12.22.	SP-POT-Z4-ARMATURA ZA SERKLAŽE	0,5 days	Mon 25.11.24	Mon 25.11.24																																																								
237	AK.12.23.	SP-POT-Z4-OPLATE ZA SERKLAŽE	1 day	Tue 26.11.24	Tue 26.11.24																																																								
238	AK.12.24.	SP-POT-Z4-BETONIRANJE SERKLAŽA	0,5 days	Tue 26.11.24	Wed 27.11.24																																																								
239	AK.12.25.	SP-POT-Z4-ARMATURA ZA SP	1 day	Wed 27.11.24	Thu 28.11.24																																																								
240	AK.12.26.	SP-POT-Z4-OPLATA ZA SP	2,5 days	Thu 28.11.24	Mon 2.12.24																																																								
241	AK.12.27.	SP-POT-Z4-BETONIRANJE SP	0,5 days	Mon 2.12.24	Mon 2.12.24																																																								
242	AK.12.27.	SP-POT-Z4-SKIDANJE OPLATE	1,5 days	Wed 4.12.24	Thu 5.12.24																																																								
243	AK.13.	ATIKA	7 days	Thu 5.12.24	Fri 13.12.24																																																								
249	AK.14.	KROVIŠTE	30,5 days	Fri 6.12.24	Tue 14.1.25																																																								



ID	BROJ AKTIVNOSTI	OPIS AKTIVNOSTI	TRAJANJE	POČETAK	ZAVRŠETAK	18 Nov '24	25 Nov '24	2 Dec '24	9 Dec '24	16 Dec '24	23 Dec '24	30 Dec '24	6 Jan '25	13 Ja																											
						S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
1	AK.1.	PRIPREMNI RADOVI	0,5 days	Mon 5.2.24	Mon 5.2.24																																				
4	AK.2.	ZEMljANI RADOVI	3,5 days	Tue 6.2.24	Fri 9.2.24																																				
8	AK.3.	TEMELJI	35,88 days	Fri 9.2.24	Mon 25.3.24																																				
45	AK.4.	TEMELJNA PLOČA	13 days	Tue 26.3.24	Wed 10.4.24																																				
62	AK.5.	ZIDOVI PRIZEMLJA	29,5 days	Wed 10.4.24	Fri 17.5.24																																				
92	AK.6.	STUBIŠTE PRIZEMLJE-1.KAT	4 days	Fri 17.5.24	Thu 23.5.24																																				
97	AK.7.	STROPNA PLOČA	30,5 days	Thu 23.5.24	Wed 3.7.24																																				
126	AK.8.	ZIDOVI 1.KAT	34,5 days	Wed 3.7.24	Thu 15.8.24																																				
152	AK.9.	STUBIŠTE 1.KAT- POTKROVLJE	4 days	Thu 15.8.24	Tue 20.8.24																																				
157	AK.10.	STROPNA PLOČA 1.KAT	32,5 days	Tue 20.8.24	Mon 30.9.24																																				
193	AK.11.	ZID POTKROVLJA	23,5 days	Mon 30.9.24	Tue 29.10.24																																				
214	AK.12.	STROPNA PLOČA POTKROVLJA	30,38 days	Tue 29.10.24	Thu 5.12.24	<p> ATIKA-ARMATURA ZA SERKLAŽE ATIKA-OPLATA ZA SERKLAŽE ATIKA-BETONRANJE AB ZIDOVA ATIKA-ZIDANJE ZIDOVA ATIKA-SKIDANJE OPLATE KROVIŠTE-ZAŠTITA DRVNE GRAĐE KROVIŠTE-IZVEDBA NOSIVE DK KROVIŠTE-POSTAVA DRVENIH KONTRALETVI </p>																																			
243	AK.13.	ATIKA	7 days	Thu 5.12.24	Fri 13.12.24																																				
244	AK.13.1.	ATIKA-ARMATURA ZA SERKLAŽE	1 day	Thu 5.12.24	Fri 6.12.24																																				
245	AK.13.2.	ATIKA-OPLATA ZA SERKLAŽE	2 days	Fri 6.12.24	Tue 10.12.24																																				
246	AK.13.3.	ATIKA-BETONRANJE AB ZIDOVA	0,5 days	Tue 10.12.24	Tue 10.12.24																																				
247	AK.13.4.	ATIKA-ZIDANJE ZIDOVA	3 days	Tue 10.12.24	Fri 13.12.24																																				
248	AK.13.5.	ATIKA-SKIDANJE OPLATE	0,5 days	Fri 13.12.24	Fri 13.12.24																																				
249	AK.14.	KROVIŠTE	30,5 days	Fri 6.12.24	Tue 14.1.25																																				
250	AK.14.1.	KROVIŠTE-ZAŠTITA DRVNE GRAĐE	18 days	Fri 6.12.24	Mon 30.12.24																																				
251	AK.14.2.	KROVIŠTE-IZVEDBA NOSIVE DK	10,5 days	Mon 30.12.24	Fri 10.1.25																																				
252	AK.14.3.	KROVIŠTE-POSTAVA DRVENIH KONTRALETVI	2 days	Fri 10.1.25	Tue 14.1.25																																				

4. Zaključak

Svrha ovog završnog rada bila je definiranje potrebnog vremena obavljanja građevinskih radova prikazana gantogramom, koji je ostvaren. Zbog takvog vremenskom rada sada postoji datum početka i završetka izvođenja radova. Iako je plan detaljno osmišljen, postoji vjerojatnost da će doći do nekih problema i poteškoća tijekom građenja koje će rezultirati kašnjenjem. Izradom plana građenja pokušava se doći do toga da se problemi, time i zaostaci s vremenom uzrokovani tim problemima, spriječe. Dobra organizacija gradilišta podjednako pridonosi manjim troškovima u svezi pogrešaka radnika, a isto tako pridonosi i poboljšava sigurnost radnika na gradilištu, odnosno tijekom gradnje i ostvarivanja cijelog projekta. Što znači da je svaka izrada projekta organizacije građenja izvedba projekta podložna unapređenju cijele situacije na gradilištu.

5. LITERATURA

[1] Radujković, M. i suradnici, ORGANIZACIJA GRAĐENJA, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, 2015

[2] Bučar, G., Normativi i cijene u graditeljstvu, ICG Omišalj i Građevinski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2003.

[3] Izv. prof. dr. sc Ivan Marović dipl. ing. grad – predavanja sa sustava Merlin (kolegij Organizacija građenja)

[4] Izv. prof. dr. sc Ivan Marović dipl. ing. grad – predavanja sa sustava Merlin (kolegij Tehnologija građenja)

[5] Normativi i standardi rada u građevinarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 1986.


[6] Projektantski troškovnik, projektna dokumentacija poslovno-stambene građevine

[7] Grafički prikaz poslovno-stambenog objekta u Koprivnici

6. POPIS PRILOGA:

6.1. Grafička dokumentacija poslovno-stambenog objekta

6.2. Izračun trajanja radova



kota uređenog terena +136,20 = ±0,00



GRAĐEVINA: POSLOVNO - STAMBENA I POMOĆNE	gl. projektant / projektant: KRISTIJAN GARAJ, dipl.Ing.arch.
INVESTITOR: ROAR d.o.o.	FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
LOKACIJA: Ulica Miroslava Krleže bb, Koprivnica k.č.br. 6087/1, k.o. Koprivnica	SITUACIJA NA GEODETSKOJ SITUACIJI OBUHVATA ZAHVATA
SADRŽAJ: BROJ PROJEKTA: 04/2023	ZAJ. OZN. PROJ.: 04/2023
DATUM: 06/2023	MJERILO: 1:250
	LIST: 01

POPIS VLASNIKA SUSJEDNIH ČESTICA

k.č.br. 6087/4-6113/23-6113/24
vlasništvo:
SANDA FUČEK ŠANJIĆ, MIROSLAVA KRLEŽE 61A, KOPRIVNICA
OIB: 7360496411


k.č.br. 6091, 6021
suvlasništvo:
DAMIR KLANČAR, MIKLINOVEC 24, KOPRIVNICA
OIB: 4401370403
JELKA KLANČAR, MIKLINOVEC 24, KOPRIVNICA
OIB: 7104660004

k.č.br. 6093/1
suvlasništvo:
ANKA STIPIĆ, MIKLINOVEC 26, KOPRIVNICA
OIB: 63358043449
ALEN STIPIĆ, MIKLINOVEC 26, KOPRIVNICA
OIB: 002710107152

k.č.br. 6113/4
vlasništvo:
STEFANIJA ČUČIĆ, MIKLINOVEC 26A, KOPRIVNICA
OIB: 03676879793


k.č.br. 6113/4
vlasništvo:
TOMISLAV KIŠ, IVE PEVALEKA 15, KOPRIVNICA
OIB: 45062404056

k.č.br. 6038-6087/2: 13568/1
vlasništvo:
JAVNO DOBRU U OPĆOJ UPORABI KAO NEOTUŽIVO VLASNIŠTVO GRADA KOPRIVNICE,
ZRENSKI TRG 1, KOPRIVNICA
OIB: 62112914641



PRESJEK A-A

1:50



kota uređenog terena +136,20 = ±0,00



	GRADEVINA:	POSLOVNO - STAMBENA	gl. projektant / projektant: KRISTIJAN GARAJ, dipl.ing.arh.	
	INVESTITOR:	ROAR d.o.o.	FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	
	LOKACIJA:	Ulica Miroslava Krleža bb, Koprivnica k.č.br. 6087/1, k.o. Koprivnica	MJERILO: 1:100, 1:50	
	SADRŽAJ:	TLOCRT TEMELJA	LIST: 02	
DATUM:	06/2023	BROJ PROJEKTA: 04/2023	ZAJ. OZN. PROJ.: 04/2023	




KORISNA POVRŠINA		
P_1, ZATVORENI PROSTORI		
1	trgovina mješovitom robom	544,36
P_1, OTVORENI PROSTORI		
2	vanjski natkriveni dostavni prostor	69,56
3	prostor za spremnike za odlaganje otpada	29,40
TEHNIČKA PROSTORIJA, ZATVORENI PROSTORI		
TP	tehnička prostorija	25,13
ZAJEDNIČKI PROSTOR, ZATVORENI PROSTORI		
PC	prostor za spremnike za odlaganje otpada	17,69
PV	prostorija za vodomjere	3,24
Spr	spremište za bicikle i kolica	32,63
ST	stubište	34,54
ZP	vanjski natkriveni ulazni prostor	23,05
		779,60 m²

LEGENDA:

- KONTAKTNA FASADA - EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-F
- KONTAKTNA FASADA - KAMENA VUNA
- INSTALACIJSKA VERTIKALA
- GIPSKARTONSKE PLOČE - VATROOPPORNE



1:100



NAPOMENE ZA IZVOĐENJE!

SVE MJERE UNUTARNJE STOLARIJE SU SVJETLE MJERE, A KOD IZVEDBE OTVORA VISINI TREBA DODATI VISINU DOVRATNIKA TE TOLERANCIJU POTREBNU ZA UGRADNJU!

SVE MJERE VANJSKE STOLARIJE SU PROIZVODNE, UKLJUČUJUĆI I DOVRATNIKE! KOD IZVEDBE OTVORA VISINI TREBA DODATI VISINU KUTIJE ZA ROLETE (OTVORI OZNAČENI SA 'R') TE TOLERANCIJU POTREBNU ZA UGRADNJU!

SVA VANJSKA STOLARIJA UGRABUJE SE RAL UGRADNJOM U RAVNINI VANJSKOG LICA ZIDA!

VISINE PARAPETA ODNOSE SE NA KOTU GOTOVOG PODA!

kota uređenog terena +136,20 = +0,00



GRAĐEVINA:	POSLOVNO - STAMBENA
INVESTITOR:	ROAR d.o.o.
LOKACIJA:	Ulica Miroslava Krležić bb, Koprivnica k.č.br. 6087/I, k.o. Koprivnica
SADRŽAJ:	TLOCRT PRIZEMLJA
DATUM:	06/2023
BROJ PROJEKTA:	04/2023
ZAJ. OZN. PROJ.:	04/2023

gl. projektant / projektant:
KRISTIJAN GARAJ,
dipl.ing.arh.

FAZA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT





MJERILO:
1:100

LIST:
03



	KORISNA POVRŠINA
S_1, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	3,76
2 wc	1,47
3 dn.boravak + blagovaona	23,28
4 kuhinja	7,25
5 hodnik	4,91
6 kupaona	4,94
7 dječja soba	8,92
8 roditeljska soba	11,87
9 dječja soba	8,58
S_1, OTVORENI PROSTORI	
10 oda	8,12
S_2, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	4,60
2 kupaona	5,18
3 kuhinja	8,35
4 dnevni boravak	14,01
5 soba	9,73
S_2, OTVORENI PROSTORI	
6 oda	4,17
S_3, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	3,63
2 wc	1,25
3 dn.boravak + blagovaona	24,30
4 kuhinja	7,03
5 hodnik	4,89
6 kupaona	5,22
7 dječja soba	9,09
8 roditeljska soba	11,98
9 dječja soba	8,58
S_3, OTVORENI PROSTORI	
10 oda	8,12
S_4, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	4,60
2 kupaona	5,18
3 kuhinja	8,77
4 dnevni boravak	14,85
5 soba	9,73
S_4, OTVORENI PROSTORI	
6 oda	4,45
S_5, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	5,50
2 kupaona	5,15
3 dn.boravak + blagovaona	22,27
4 kuhinja	6,38
5 roditeljska soba	10,24
6 dječja soba	8,96
S_5, OTVORENI PROSTORI	
7 oda	8,16
S_6, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	3,50
2 dn.boravak + blagovaona	24,28
3 kuhinja	5,29
4 predprostor	1,88
5 kupaona	7,71
6 dječja soba	10,86
7 roditeljska soba	10,56
S_6, OTVORENI PROSTORI	
8 oda	5,18
S_7, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	4,21
2 kupaona	5,32
3 kuhinja	8,41
4 dnevni boravak	13,20
5 soba	9,59
S_7, OTVORENI PROSTORI	
6 oda	4,03
S_8, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	4,63
2 kupaona	5,18
3 kuhinja	7,78
4 dn.boravak + blagovaona	15,02
5 soba	9,87
S_8, OTVORENI PROSTORI	
6 oda	4,45
S_9, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	4,28
2 kupaona	5,18
3 kuhinja	8,14
4 dn.boravak + blagovaona	15,02
5 soba	9,87
S_9, OTVORENI PROSTORI	
6 oda	4,31
S_10, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	5,51
2 kupaona	5,18
3 dn.boravak + blagovaona	23,00
4 kuhinja	6,28
5 roditeljska soba	10,55
6 dječja soba	9,52
S_10, OTVORENI PROSTORI	
7 oda	7,77
SPREMIŠTA, ZATVORENI PROSTORI	
Spr_1 spremište	7,64
Spr_2 spremište	3,43
Spr_3 spremište	8,13
Spr_4 spremište	3,43
Spr_5 spremište	3,69
Spr_6 spremište	5,20
Spr_7 spremište	3,69
Spr_8 spremište	3,70
Spr_9 spremište	3,70
Spr_10 spremište	5,03
ZAJEDNIČKI PROSTOR, ZATVORENI PROSTORI	
01 hodnik sa stubištem	40,89
02 hodnik	26,93
03 hodnik	40,79
759,26 m²	

LEGENDA:

**NAPOMENE ZA IZVOĐENJE!**

SVE MJERE UNUTARINJE STOLARIJE SU SVJETLE MJERE, A KOD IZVEDBE OTVORA VISINI TREBA DODATI VISINU DOVRATNIKA TE TOLERANCIJU POTREBNU ZA UGRADNJU!

SVE MJERE VANJSKE STOLARIJE SU PROIZVODNE, UKLJUČUJUĆI I DOVRATNIKE! KOD IZVEDBE OTVORA VISINI TREBA DODATI VISINU KUTIJE ZA ROLETE (OTVORI OZNAČENI SA 'R') TE TOLERANCIJU POTREBNU ZA UGRADNJU!

SVA VANJSKA STOLARIJA UGRABAJU SE RAL UGRADNOM U RAVNINI VANJSKOG LICA ZIDA!

VISINE PARAPETA ODNOSNE SE NA KOTU GOTOVOG PODA!



GRAĐEVINA: POSLOVNO - STAMBENA
 INVESTITOR: ROAR d.o.o.
 LOKACIJA: Ulica Miroslava Krležu bb, Koprivnica
 k.č.br. 6087/I, k.o. Koprivnica
 SADRŽAJ: TLOCRT 1. KATA
 DATUM: 06/2023

gl. projektant / projektant:
 KRISTIJAN GARAJ,
 dipl.ing.arh.
 FAZA PROJEKTA:
 GLAVNI PROJEKT
 MJERILC:
 1:100
 LIST:
 04

BROJ PROJEKTA: 04/2023
 ZAJ. OZN. PROJ.: 04/2023



	KORISNA POVRŠINA
S_11, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	8,02
2 kupaona	4,88
3 dječja soba	10,71
4 dječja soba	9,89
5 dn.boravak + blagovaona	35,60
6 kuhinja	8,19
7 roditeljska soba	13,69
8 garderoba	5,44
9 kupaona	4,29
S_11, OTVORENI PROSTORI	
10 terasa	29,48
S_12, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	11,18
2 wc	1,24
3 roditeljska soba	15,62
4 kupaona	5,09
5 dn.boravak + blagov. + kuhinja	36,34
6 hodnik	4,72
7 kupaona	5,62
8 dječja soba	15,29
9 dječja soba	15,08
S_12, OTVORENI PROSTORI	
10 nenatkrivena terasa	20,76
S_13, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	4,41
2 dn.boravak + blagovaona	32,81
3 kuhinja	7,89
4 hodnik	2,64
5 wc	1,61
6 kupaona	6,96
7 roditeljska soba	10,72
8 dječja soba	10,32
S_13, OTVORENI PROSTORI	
9 loda	9,82
S_14, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	8,41
2 wc	1,73
3 dn.boravak + blagov. + kuhinja	43,14
4 predprostor	4,93
5 roditeljska soba	17,26
6 dječja soba	11,26
7 dječja soba	12,17
8 kupaona	6,25
S_14, OTVORENI PROSTORI	
9 nenatkrivena terasa	27,37
S_15, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	5,58
2 kupaona	5,18
3 dn.boravak + blagovaona	22,46
4 kuhinja	9,60
5 roditeljska soba	11,28
6 dječja soba	9,87
S_15, OTVORENI PROSTORI	
7 loda	4,31
S_16, ZATVORENI PROSTORI	
1 hodnik	5,51
2 kupaona	5,18
3 dn.boravak + blagovaona	23,00
4 kuhinja	6,28
5 roditeljska soba	10,55
6 dječja soba	9,52
S_16, OTVORENI PROSTORI	
7 loda	7,77
SPREMNIŠTA, ZATVORENI PROSTORI	
Spr_11 spremište	7,18
Spr_12 spremište	8,13
Spr_13 spremište	7,66
Spr_14 spremište	7,80
Spr_15 spremište	5,73
Spr_16 spremište	4,32
ZAJEDNIČKI PROSTOR, ZATVORENI PROSTORI	
01 hodnik sa stubištem	36,36
02 hodnik	26,08
03 hodnik	16,06
736.18 m²	

LEGENDA:	
	NOSIVI ZID OD OPEKE
	PREGRADNI (NENOSIVI) ZID OD OPEKE
	NENOSIVI AB ELEMENTI
	KONTAKTNA FASADA - EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-F
	KONTAKTNA FASADA - KAMENA VUNA
	INSTALACIJSKA VERTIKALA
	GIPSKARTONSKE PLOČE - VATROOTPORNE
	POZICIJA PRIKLJUČKA NA DIMNJAK I OTVORA ZA ČIŠĆENJE

PRESJEK C-C 1:50



PRESJEK B-B 1:100

**NAPOMENE ZA IZVOĐENJE!**

SVE MJERE UNUTARINJE STOLARIJE SU SVJETLE MJERE, A KOD IZVEDBE OTVORA VISINI TREBA DODATI VISINU DOVRATNIKA TE TOLERANCIJU POTREBNU ZA UGRADNJU!

SVE MJERE VANJSKE STOLARIJE SU PROIZVODNE, UKLJUČUJUĆI I DOVRATNIKE! KOD IZVEDBE OTVORA VISINI TREBA DODATI VISINU KUTIJE ZA ROLETE (OTVORI OZNAČENI SA 'R') TE TOLERANCIJU POTREBNU ZA UGRADNJU!

SVA VANJSKA STOLARIJA UGRADBUJE SE RAL UGRADNOM U RAVNINI VANJSKOG LICA ZIDA!

VISNE PARAPETA ODNOSE SE NA KOTU GOTOVOG PODA!



GRAĐEVINA:	POSLOVNO - STAMBENA	gl.projektant / projektant:	KRISTIJAN GARAJ, dipl.ing.arh.
INVESTITOR:	ROAR d.o.o.	FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT
LOKACIJA:	Ulica Miroslava Krleža bb, Koprivnica k.č.br. 6087/I, k.o. Koprivnica	DATUM:	06/2023
SADRŽAJ:	TLOCRT POTKROVLJA	BROJ PROJEKTA:	04/2023
		ZAJ. OZN. PROJ.:	04/2023
		MJERILC:	1:100, 1:50
		LIST:	05

UZ - unutarnji zidovi 30°

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
SUPLJI GLINENI BLOKOVI 29,0 cm
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

PZ - pregradni zidovi 12°

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
SUPLJI GLINENI BLOKOVI 12,0 cm
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

A - atika/zabati

POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO
ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 5,0 cm
SUPLJI BLOKOVI OD GLINE 19,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
KAMENA VUNA 10,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

0,2 cm

ZNS - zidani zid prema negrijanim prostorima

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
SUPLJI BLOKOVI OD GLINE 29,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
KAMENA VUNA 10,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

ZIV - zidani zid instalacijske vertikale

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
SUPLJI BLOKOVI OD GLINE 29,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
KAMENA VUNA 10,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

08 PRESJEK 1-1

RK - ravni krov
POLIM. HIDRO. FOLIJA NA BAZI PVC-P
EKSTUDIRANI POLISTIREN XPS 20,0 cm
BETON U PADU
ALUMINIZIRANA PARNA BRANA
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

L - pod loda / terasa
KERAMIKA U FLEX. LJEPILU
HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ
CEMENTNA GLAZURA U PADU
PE FOLIJA
EKSTUDIRANI POLISTIREN XPS
ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S
ULOŠKOM STAKL. TKANINE
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA
NA HL. BIT. PREDNAMAZU
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-F
ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ
FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI
VODOODBOJNI SLOJ

KK - kosi krov iznad grijanog prostora

FALCANI LIM
DRENAŽNA FOLIJA
DASČANA OPLATA
KONTRALETTVA (u smjeru rogova) / ZRAČNI SLOJ
ARMIRANA KROVNA FOLIJA (preko rogova)
ROG / POLIZACIJANURAT PIR (na ploču/foliju)
PARNA BRANA
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

MKS - strop između stambenih jedinica (podno grijanje)

PARKET / KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 5,0 cm
raster ploče za podno grijanje
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 3,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 8,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

SK - strop prema krovu


FALCANI LIM
DRENAŽNA FOLIJA
DASČANA OPLATA
KONTRALETTVA (u smjeru rogova) / ZRAČNI SLOJ
ARMIRANA KROVNA FOLIJA (preko rogova)
ROG
MINERALNA VUNA (na ploču/foliju)
PARNA BRANA
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

ZIS - zidani zid između stambenih jedinica

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
TERMOPEKA - SUPLJI GLINENI BLOK S POBOLJŠANIM TOPLINSKO-IZOLACIJSKIM SVOJSTVIMA 29,0 cm
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

SVP - strop iznad vanjskog prostora (podno grijanje)

PARKET / KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
raster ploče za podno grijanje
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 3,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 8,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-F 15,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO
ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ
FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI
VODOODBOJNI SLOJ



ZIS - monolitni zid između stambenih jedinica

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
ARMIRANO-BETONSKI ZID 25,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
KAMENA VUNA 5,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO
ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

MKPS - strop između poslovne i stambenih jedinica (podno grijanje)

PARKET / KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 5,0 cm
raster ploče za podno grijanje
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 3,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 8,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm

PT - pod prizemlja na tlu (poslovni dio)

CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
PE - FOLIJA
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 15,0 cm
2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S
ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
PVC - FOLIJA
TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

PTNP - pod na tlu negrijanog prostora (stambeni dio)

KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
PE - FOLIJA
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 15,0 cm
2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S
ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

PTU - pod na tlu vanjskog natkrovnog prostora (poslovni dio)

CEMENTNA GLAZURA 10,0 - 6,0 cm
2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S
ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
PVC - FOLIJA
TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

VZ - vanjski zidani zid 30°

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
SUPLJI GLINENI BLOKOVI 29,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 5,0/15,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO
ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ
FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI
VODOODBOJNI SLOJ

SNS - strop iznad negrijanog spremišta / pod grijanog prostora (podno grijanje)

KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
raster ploče za podno grijanje
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 3,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 8,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

SPT - strop iznad grijanog prostora / pod terase

KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
TEKUĆI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ
CEMENTNA GLAZURA U PADU 8,0 - 6,0 cm
PE FOLIJA
POLIZACIJANURAT PIR 10,0 cm
ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S 0,4 cm
ULOŠKOM AL. FOLIJE
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

SPNS - strop poslovne jedinice iznad negrijanog stubišta

KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 6,0 cm
PE FOLIJA
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 10,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm

A - atika ravnog krova 20°

POLIMERNA HIDROIZOLACIJSKA FOLIJA NA BAZI PVC-P
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 0,5 cm
EKSTUD. POLISTIREN XPS / KAMENA VUNA 5,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
ARMIRANO-BETONSKI ZID 20,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 5,0 / 15,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 0,5 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ
FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI
VODOODBOJNI SLOJ

ZNS - monolitni zid prema negrijanim prostorima

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 20,0/30,0 cm
ARMIRANO-BETONSKI ZID 0,5 cm
KAMENA VUNA 10,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

UZ - unutarnji monolitni zidovi 20 / 30°

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
ARMIRANO - BETONSKI ZID 20,0/30,0 cm
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 1,5 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

VZ - vanjski monolitni zid 30°

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA 30,0 cm
ARMIRANO-BETONSKI ZID 0,5 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 15,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 1,0 cm
ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ
FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI
VODOODBOJNI SLOJ

Table with 4 columns: GRADEVINA, INVESTITOR, LOKACIJA, SADRŽAJ, DATUM, BROJ PROJEKTA, ZAJ. OZN. PROJ., BROJ PROJEKTA, ZAJ. OZN. PROJ., LIST, BROJ. Includes project details like 'POSLOVNO - STAMBENA' and 'ULICA MIROSLAVA KRLEŽE BB. KOPRIVNICA'.

kota uređenog terena +136,20 = +0,00



Table with 2 columns: gl. projektant / projektant: KRISTIJAN GARAJ, dipl.Ing.arh., and FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT. Includes project phase and list number '08'.

UZ - unutarnji zidovi 30'

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI GLINENI BLOKOVI 29,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)


PZ - pregradni zidovi 12'
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI GLINENI BLOKOVI 12,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

ZIV - zidani zid instalacijske vertikale

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI BLOKOVI OD GLINE 29,0 cm
KAMENA VUNA 10,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
ARMIRANO - CEMENTNO LJEPILO 5,0 / 15,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ 1,0 cm
FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI VODOODBOJNI SLOJ 0,2 cm

PRESJEK B-B

1:100



SPT - strop iznad grijanog prostora / pod terase

KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
TEKUĆI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 8,0 - 6,0 cm
PE FOLIJA 10,0 cm
POLIIZOLACIJA PIR 0,4 cm
ULOŠKOM AL. FOLIJE 20,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 20,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA (masa za gletanje) 20,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

MKS - strop između stambenih jedinica (podno grijanje)

PARKET / KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 5,0 cm
raser ploče za podno grijanje 2,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 3,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 3,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 2,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 8,0 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 20,0 cm

VZ - vanjski zidani zid 30'
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI GLINENI BLOKOVI 29,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 5,0 / 15,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ 0,2 cm
FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI VODOODBOJNI SLOJ

MKPS - strop između postovne i stambenih jedinica (podno grijanje)
PARKET / KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 5,0 cm
raser ploče za podno grijanje 3,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 8,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm

PT - pod prizemlja na tlu (postovni dio)
KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
PE - FOLIJA 15,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 1,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

PTNP - pod na tlu vanjskog natkrivenog prostora (stambeni dio)
KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
PE - FOLIJA 15,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 1,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA


SPNS - strop poslovne jedinice iznad negrijanog stubišta

KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 6,0 cm
PE FOLIJA 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 10,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm

SK - strop prema krovu

FALCANI LIM DRENAŽNA FOLIJA 2,5 cm
DASČANA OPLATA 3,0 cm
KONTRALETA (u smjeru rogova) / ZRAČNI SLOJ 20,0 cm
ARMIRANA KROVNA FOLIJA (preko rogova) 14,0 cm
ROG 20,0 cm
ROR / POLIIZOLACIJANURAT PIR (na ploču/roliju) 20,0 cm
MINERALNA VUNA (na ploču/roliju) 20,0 cm
PARNNA BRANA 20,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA (masa za gletanje)

KK - kosi krov iznad grijanog prostora
FALCANI LIM DRENAŽNA FOLIJA 2,5 cm
DASČANA OPLATA 3,0 cm
KONTRALETA (u smjeru rogova) / ZRAČNI SLOJ 20,0 cm
ARMIRANA KROVNA FOLIJA (preko rogova) 14,0 cm
ROG 20,0 cm
ROR / POLIIZOLACIJANURAT PIR (na ploču/roliju) 20,0 cm
MINERALNA VUNA (na ploču/roliju) 20,0 cm
PARNNA BRANA 20,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA (masa za gletanje)



PTU - pod na tlu vanjskog natkrivenog prostora (postovni dio)
KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
PE - FOLIJA 15,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 1,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

PTNP - pod na tlu vanjskog natkrivenog prostora (postovni dio)
KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
PE - FOLIJA 15,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 1,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

09 PRESJEK 2-2

1:100

SVP - strop iznad vanjskog prostora (podno grijanje)
PARKET / KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
PE FOLIJA 3,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 8,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 0,5 cm
ARMIRANO - CEMENTNO LJEPILO 15,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI VODOODBOJNI SLOJ 0,2 cm

SK - strop prema krovu
FALCANI LIM DRENAŽNA FOLIJA 2,5 cm
DASČANA OPLATA 3,0 cm
KONTRALETA (u smjeru rogova) / ZRAČNI SLOJ 20,0 cm
ARMIRANA KROVNA FOLIJA (preko rogova) 14,0 cm
ROG 20,0 cm
ROR / POLIIZOLACIJANURAT PIR (na ploču/roliju) 20,0 cm
MINERALNA VUNA (na ploču/roliju) 20,0 cm
PARNNA BRANA 20,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA (masa za gletanje)

KK - kosi krov iznad grijanog prostora
FALCANI LIM DRENAŽNA FOLIJA 2,5 cm
DASČANA OPLATA 3,0 cm
KONTRALETA (u smjeru rogova) / ZRAČNI SLOJ 20,0 cm
ARMIRANA KROVNA FOLIJA (preko rogova) 14,0 cm
ROG 20,0 cm
ROR / POLIIZOLACIJANURAT PIR (na ploču/roliju) 20,0 cm
MINERALNA VUNA (na ploču/roliju) 20,0 cm
PARNNA BRANA 20,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA (masa za gletanje)

ZNS - zidani zid prema negrijanim prostorima
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI BLOKOVI OD GLINE 29,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
KAMENA VUNA 10,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA (masa za gletanje)
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

ZNS - monolitni zid prema negrijanim prostorima
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI BLOKOVI OD GLINE 29,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
KAMENA VUNA 10,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA (masa za gletanje)
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

PTU - pod na tlu vanjskog natkrivenog prostora (postovni dio)
KERAMIKA U FLEX LJEPILU 1,5 cm
CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
PE - FOLIJA 15,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 1,0 cm
ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

kota uređenog terena +136,20 = +0,00



Table with project details: GRAEVINA: POSLOVNO - STAMBENA; INVESTITOR: ROAR d.o.o.; LOKACIJA: Ulica Miroslava Krležić bb, Koprivnica; SADRŽAJ: PRESJEK 2-2; DATUM: 06/2023; BROJ PROJEKTA: 04/2023; ZAJ. OZN. PROJ.: 04/2023; MJEŠTO: 09; LIŠT: 09.

A - atika ravnog krova 20'
POLIMERNA HIDROIZOLACIJSKA FOLIJA NA BAZI PVC-P
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
ARMIRANO STAKLENO MREŽICOM 5,0 cm
EKSTRUD. POLISTIREN XPS / KAMENA VUNA 0,5 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 20,0 cm
ARMIRANO - BETONSKI ZID 0,5 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 5,0 / 15,0 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 1,0 cm
ARMIRANO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI VODOODBOJNI SLOJ 0,2 cm

ZIS - monolitni zid između stambenih jedinica
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI GLINENI BLOKOVI 29,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
KAMENA VUNA 5,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 1,0 cm
ARMIRANO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI VODOODBOJNI SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

UZ - unutarnji monolitni zidovi 20' / 30'
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI GLINENI BLOKOVI 29,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
KAMENA VUNA 15,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI VODOODBOJNI SLOJ 0,2 cm

ZIS - zidani zid između stambenih jedinica
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI GLINENI BLOK S POBOLJŠANIM TOPLOINSKO-IZOLACIJSKIM SVOJSTVIMA 29,0 cm
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

ZIS - vanjski monolitni zid 30'
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 30,0 cm
ARMIRANO - BETONSKI ZID 1,5 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 15,0 cm
POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
ARMIRANO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI VODOODBOJNI SLOJ 0,2 cm

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
ŠUPLJI GLINENI BLOK S POBOLJŠANIM TOPLOINSKO-IZOLACIJSKIM SVOJSTVIMA 29,0 cm
VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

ZIV - zidani zid prema instalacijske vertikale

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,5 cm
 VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 29,0 cm
 ŠUPLJI BLOKovi OD GLINE 0,5 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 10,0 cm
KAMENA VUNA 15,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,0 cm

ZNS - zidani zid prema negrijanim prostorima

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,5 cm
 VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 29,0 cm
 ŠUPLJI BLOKovi OD GLINE 0,5 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 10,0 cm
KAMENA VUNA 15,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,0 cm

A - atikaj/zabnat

POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 5,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
 SUPPLJI GLINENI BLOKovi 19,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 5,0 / 15,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
 IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ 1,0 cm
 FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI 0,2 cm
 VODOODBOJNI SLOJ 0,2 cm

1,5 cm

29,0 cm

0,5 cm

19,0 cm

0,5 cm

5,0 / 15,0 cm

1,0 cm

1,0 cm

0,2 cm

0,2 cm

ZIS - zidani zid između stambenih jedinica

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,5 cm
 VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 29,0 cm
TERMOPEKA - ŠUPLJI GLINENI BLOK S POBOLJŠANIM TOPLINSKO-IZOLACIJSKIM SVOJSTVIMA 29,0 cm
 VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 1,5 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,5 cm

VZ - vanjski zidani zid 30°

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,5 cm
 VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 29,0 cm
 SUPPLJI GLINENI BLOKovi 0,5 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 5,0 / 15,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
 IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ 1,0 cm
 FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI 0,2 cm
 VODOODBOJNI SLOJ 0,2 cm

PTNP - pod na tlu negrijanih prostora (stambeni dio)

KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
 HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 5,0 cm
 CEMENTNA GLAZURA U PADU PE FOLLIJA 15,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 15,0 cm
2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S 1,0 cm
ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 15,0 cm
 ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
 PVC - FOLLIJA 15,0 cm
 TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

SK - strop prema krovu


FALCANI LIM 2,5 cm
 DRENAŽNA FOLLIJA 3,0 cm
 DAŠČANA OPLATA 20,0 cm
ARMIRANA KROVNA FOLLIJA (preko rogova) 20,0 cm
ROG 20,0 cm
MINERALNA VUNA (na ploču/foliju) 20,0 cm
PARNI BRANA 20,0 cm
 ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

MKS - strop između stambenih jedinica (podno grijanje)

PARKET / KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
 ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 5,0 cm
raster ploče za podno grijanje 3,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 8,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 20,0 cm
 ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

KK - kosi krov iznad grijanog prostora

FALCANI LIM 2,5 cm
 DRENAŽNA FOLLIJA 3,0 cm
 DAŠČANA OPLATA 14,0 cm
ARMIRANA KROVNA FOLLIJA (preko rogova) 20,0 cm
ROG / POLIZACIJANURAT PIR (na ploču/foliju) 20,0 cm
PARNI BRANA 20,0 cm
 ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)



PT - pod prizemlja na tlu (poslovni dio)

CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
 PE - FOLLIJA 10,0 - 6,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 15,0 cm
2x ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S 1,0 cm
ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 15,0 cm
 ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
 PVC - FOLLIJA 15,0 cm
 TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

PTU - pod na tlu vanjskog natkrivenog prostora (poslovni dio)

CEMENTNA GLAZURA 10,0 - 6,0 cm
ULOŠKOM STAKL. TKANINE 1,0 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 15,0 cm
 ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 15,0 cm
 PVC - FOLLIJA 15,0 cm
 TAMPON ZBIJENOG ŠLJUNKA

SPNS - strop poslovne jedinice iznad negrijanog stubišta

KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
 CEMENTNA GLAZURA 6,0 cm
 PE FOLLIJA 10,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 10,0 cm
 ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm

SNS - strop iznad negrijanog spremišta / pod grijanog prostora (podno grijanje)

KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
 CEMENTNA GLAZURA 5,0 cm
raster ploče za podno grijanje 3,5 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 2,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS-T 8,0 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN EPS 20,0 cm
 ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

SPT - strop iznad grijanog prostora / pod terase

KERAMIKA U FLEX. LJEPILU 1,5 cm
TEKUĆI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 8,0 - 6,0 cm
 CEMENTNA GLAZURA U PADU PE FOLLIJA 10,0 cm
POLIZACIJANURAT PIR 0,4 cm
ELASTOMERNA BITUM. TRAKA S 15,0 cm
ULOŠKOM AL. FOLIJE 0,4 cm
BITUMEN S DODATKOM POLIMERA NA HL. BIT. PREDNAMAZU 20,0 cm
 ARMIRANO - BETONSKA PLOČA 20,0 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje)

kota uređenog terena +136,20 = +0,00



GRADEVINA:	POSLOVNO - STAMBENA	gl. projektant / projektant:	KRISTIJAN GARAJ,
INVESTITOR:	ROAR d.o.o.	dipl.Ing.arh.	
LOKACIJA:	Ulica Miroslava Krleže bb. Koprivnica	FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT
SADRŽAJ:	k.č.br. 6087/L, k.o. Koprivnica		
DATUM:	06/2023	BROJ PROJEKTA:	ZAJ. OZN. PROJ.: 04/2023
		MJERILIC:	1:100
		LIST:	10

A - atika ravnog krova 20°

POLIMERNA HIDROIZOLACIJSKA FOLLIJA NA BAZI PVC-P 1,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
EKSTRUD. POLISTIREN XPS / KAMENA VUNA 5,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
 ARMIRANO-BETONSKI ZID 20,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 5,0 / 15,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO DVOSTRUKO 1,0 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
 IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ 1,0 cm
 FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI 0,2 cm
 VODOODBOJNI SLOJ 0,2 cm

ZNS - monolitni zid prema negrijanim prostorima

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,5 cm
 VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 29,0/30,0 cm
 ARMIRANO-BETONSKI ZID 20,0 cm
KAMENA VUNA 10,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
 IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ 1,0 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,0 cm

UZ - unutarnji monolitni zidovi 20° / 30°

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,5 cm
 VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 20,0/30,0 cm
 ARMIRANO-BETONSKI ZID 20,0/30,0 cm
KAMENA VUNA 15,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 0,5 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
 SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,5 cm

VZ - vanjski monolitni zid 30°

SLOJ ZA IZRAVNAVANJE (masa za gletanje) 1,5 cm
 VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 30,0 cm
 ARMIRANO-BETONSKI ZID 0,5 cm
EKSPAND. POLISTIREN EPS-F / KAMENA VUNA 15,0 cm
 POLIMERNO - CEMENTNO LJEPILO 1,0 cm
 ARMIRANO STAKLENOM MREŽICOM 1,0 cm
 IMPREGNACIJSKI PREDPREMAZ 1,5 cm
 FASADNI SILIKATNI ZAVRŠNI 1,5 cm
 VODOODBOJNI SLOJ 0,2 cm

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.1.1.		
KOLIČINA:	Q=	1	komplet
NORMATIV:	NG-norma gradilišta		
	N=	2	h/komplet

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Postavljanje ograde

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,40	dana
Tuk:	3h, 36 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.1.2.		
KOLIČINA:	Q=	1,00	komplet
NORMATIV:	NG-norma gradilišta		
	N=	1,50	dana
	Nr=	13,50	h

Th=	9,00	sati
Td=	1,00	dani

PKR	1,00
KVR	2,00
VKR	2,00
R=	5,00

OPIS:
Organizacija gradilišta

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,30	dana
Tuk:	2h, 42 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.2.1.		
KOLIČINA:	$Q_{HUMUS} =$	180	m ³
	$Q_{ZEMLJA} =$	500	m ³
NORMATIV:	SKIDANJE BAGEROM		
	N=	53,55	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	1
VKR	1
R=	3

OPIS:
Strojno skidanje humusa u debljini 20 cm

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,41	dana
Tuk:	12h,42 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.2.2.		
KOLIČINA:	Q=	222	m ³
NORMATIV:	ZE.02.203.		
	N=	0,25	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	2
VKR	2
R=	6

OPIS:
Dobava i ugradnja šljunka ispod podnih ploča-dostavni prostor

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,03	dana
Tuk:	9 h, 15 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.2.3.		
KOLIČINA:	Qzemplja=	658	m3
	Qhumus=	180	m3
NORMATIV:	NG-norma gradilišta		
	Ubager=	89,96	m3/h
	Ukiper=	22,5	m3/h
	N=	0,05	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
R-bager=	1
VKR	1
R-kiper=	1

OPIS:
Odvoz humusa i zemljanog materijala od iskopa

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tbager=	0,05	dana
Tkiper=	1,03	dana
Tuk:	1,09	dana
Tuk:	9h, 47 min	

STROJ	NAPOMENA
Bager	Normativ za neprestani rad bagera unutar 1 h, 89,96 m3 (cca. 4 kamiona unutar 1h)

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.1.		
KOLIČINA:	Q=	158	m3
NORMATIV:	ZE.02.101.		
	Ubager=	53,55	h/m3
	N=	3,4	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
R-bager=	1
VKR	1
R=	3

OPIS:
Strojni i ručni iskop za trakaste temelje i temeljne stope

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,11	dana
Tuk:	10 h, 2 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.2.		
KOLIČINA:	Q=	19,5	m ³
NORMATIV:	ZE.02.203.		
	N=	0,25	h/m ³

OPIS:
Dobava i ugradnja šljunka unutar tlocrta temelja

Th=	9	sati
Td=	1	dani

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,72	dana
Tuk:	6h, 30 min	

PKR	1
KVR	1
VKR	1
R=	3

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.3.		
KOLIČINA:	Q=	1690	kg
NORMATIV:	AR.04.301.		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	44,785	

OPIS:
Postavljanje armature za podložni beton ispod temeljnih traka

Th=	9	sati
Td=	1	dani

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,00	dana
Tuk:	9h	

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.4.		
KOLIČINA:	Qbeton=	13	m3

NORMATIV:	BE.05.302.a.3		
	Nbeton=	0,28	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Betoniranje podložnog betona

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,08	dana
Tuk:	44 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.5.		
KOLIČINA:	Q=	2,31	t

NORMATIV:	AR.04.301./AR.04.401.		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	61,215	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Postavljanje armature za temelje zone 1

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,36	dana
Tuk:	12 h, 15 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.6.		
KOLIČINA:	Qoplata=	41,43	m2
NORMATIV:	TE.03.902.1.		
	Noplata=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Postavljanje oplata za temelje zone 1

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,64	dana
Tuk:	5h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.7.		
KOLIČINA:	Qbeton=	8,87	m3
NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Betoniranje trakastih temelja zone 1

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,13	dana
Tuk:	1h, 10 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.8.		
KOLIČINA:	Q=	41,43	m2
NORMATIV:	TE.03.601.2.		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,64	dana
Tuk:	5 h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.9.		
KOLIČINA:	Q=	0,89	t
NORMATIV:	AR.04.301./AR.04.401.		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	23,585	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Postavljanje armature za nadtemeljne grede zone 1

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,52	dana
Tuk:	4 h, 43 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.10.		
KOLIČINA:	Q=	10,36	m3

NORMATIV:	TE.03.902.1.		
	Nbeton=	0,7	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Priprema i postava oplata za nadtemeljne grede

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,16	dana
Tuk:	1 h, 27 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.11.		
KOLIČINA:	Q=	6,87	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Betoniranje AB nadtemeljnih greda zone 1

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,1	dana
Tuk:	54 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.12.		
KOLIČINA:	Qoplate=	10,36	m2

NORMATIV:	TE.03.202.2.		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Skidanje oplata AB nadtemeljnih greda

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,16 dana
Tuk:	1 h, 27 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.13.		
KOLIČINA:	Q=	5,6	t

NORMATIV:	AR.04.301./AR.04.401.		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	148,4	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
Postavljanje armature za temelje zone 2

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,65 dana
Tuk:	14h, 50 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.14.		
KOLIČINA:	Qoplata=	110,33	m2
NORMATIV:	TE.03.902.1.		
	Noplata=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
Postavljanje oplata za temelje zone 2

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,86	dana
Tuk:	7h,43 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.15.		
KOLIČINA:	Qbeton=	43,06	m3
NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
Betoniranje trakastih temelja zone 2

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,32	dana
Tuk:	2h,50min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.16.		
KOLIČINA:	Q=	110,33	m2
NORMATIV:	TE.03.601.2.		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,86	dana
Tuk:	7h,43 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.17.		
KOLIČINA:	Q=	1,6	t
NORMATIV:	AR.04.301./AR.04.401.		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	42,4	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Postavljanje armature za nadtemeljne grede zone 2

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,94	dana
Tuk:	8h, 29 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.18.		
KOLIČINA:	Q=	27,58	m3

NORMATIV:	TE.03.902.1.		
	Nbeton=	0,7	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Priprema i postava oplata za nadtemeljne grede

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,43	dana
Tuk:	3h, 52 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.19.		
KOLIČINA:	Q=	12,3	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Betoniranje AB nadtemeljnih greda zone 2

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,2	dana
Tuk:	1h, 37 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.20.		
KOLIČINA:	Qoplate=	27,58	m2
NORMATIV:	TE.03.202.2.		
	N=	0,7	h/m2

OPIS:
Skidanje oplata AB nadtemeljnih greda

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,43	dana
Tuk:	3h, 52 min	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.21.		
KOLIČINA:	Q=	5,6	t
NORMATIV:	AR.04.301./AR.04.401.		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	148,4	

OPIS:
Postavljanje armature za temelje zone 3

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	3,30	dana
Tuk:	29 h, 41 min	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.22.		
KOLIČINA:	Qoplata=	125,43	m2

NORMATIV:	TE.03.902.1.		
	Noplata=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Postavljanje oplata za temelje zone 3

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,95	dana
Tuk:	17h, 34 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.23.		
KOLIČINA:	Qbeton=	42,7	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Betoniranje trakastih temelja zone 3

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,63	dana
Tuk:	5 h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.24.		
KOLIČINA:	Q=	125,43	m ²
NORMATIV:	TE.03.601.2.		
	N=	0,7	h/m ²

OPIS:
Skidanje oplata zone 3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,95	dana
Tuk:	17 h, 33 min	

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.25.		
KOLIČINA:	Q=	1,65	t
NORMATIV:	AR.04.301./AR.04.401.		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	43,725	

OPIS:
Postavljanje armature za nadtemeljne grede zone 3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,97	dana
Tuk:	8 h, 45 min	

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.26.		
KOLIČINA:	Q=	31,36	m3

NORMATIV:	TE.03.902.1.		
	Nbeton=	0,7	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:

Priprema i postava oplata za nadtemeljne grede

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,49	dana
Tuk:	4 h, 23 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.27.		
KOLIČINA:	Q=	12,68	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:

Betoniranje AB nadtemeljnih greda zone 3

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,2	dana
Tuk:	1 h, 40 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.28.		
KOLIČINA:	Qopлата=	31,36	m2

NORMATIV:	TE.03.202.2.		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Skidanje oplata AB nadtemeljnih greda

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,49	dana
Tuk:	4h, 23 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.29.		
KOLIČINA:	Q=	4,5	t

NORMATIV:	AR.04.301./AR.04.401.		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	119,25	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
Postavljanje armature za temelje zone 4

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,33	dana
Tuk:	11 h, 56 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.30.		
KOLIČINA:	Qoplata=	103,21	m2

NORMATIV:	TE.03.902.1.		
	Noplata=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
Postavljanje oplata za temelje zone 4

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,80 dana
Tuk:	7 h, 13 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.31.		
KOLIČINA:	Qbeton=	34,52	m3
NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Betoniranje trakastih temelja zone 4

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,51 dana
Tuk:	4 h, 33 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.32.		
KOLIČINA:	Q=	103,21	m ²
NORMATIV:	TE.03.601.2.		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,80	dana
Tuk:	7 h, 13 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.33.		
KOLIČINA:	Q=	1,2	t
NORMATIV:	AR.04.301./AR.04.401.		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	31,8	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Postavljanje armature za nadtemeljne grede zone 4

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,71	dana
Tuk:	6 h, 22 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.34.		
KOLIČINA:	Q=	25,8	m3

NORMATIV:	TE.03.902.1.		
	Nbeton=	0,7	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Priprema i postava oplata za nadtemeljne grede

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,40 dana
Tuk:	3h, 37 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.35.		
KOLIČINA:	Q=	9,2	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Betoniranje AB nadtemeljnih greda zone 4

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,1 dana
Tuk:	1 h, 13 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.3.36.		
KOLIČINA:	Qoplate=	25,8	m2

NORMATIV:	NG-norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
Skidanje oplata AB nadtemeljnih greda

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,40 dana
Tuk:	3 h, 37 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.1.		
KOLIČINA:	Q=	2,7	t

NORMATIV:	AR.041.301./AR.04.401		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	71,55	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP- ZONA 1 -Postavljanje armature

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,80 dana
Tuk:	7 h, 9 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.2.		
KOLIČINA:	Qoplate=	7,32	m2

NORMATIV:	TE.03.202.2.		
	N=	0,9	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP- ZONA 1 - Priprema i postavljanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,07 dana
Tuk:	40min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.3.		
KOLIČINA:	Qbeton=	22,28	m3

NORMATIV:	BE.05.201.3.		
	N=	1,25	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP -ZONA 1 -Betoniranje

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,31 dana
Tuk:	2h, 47 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.4.		
KOLIČINA:	Q=	4,6	t

NORMATIV:	AR.041.301./AR.04.401		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	121,9	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP - ZONA 2 - Postavljanje armature

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,35	dana
Tuk:	12h, 11 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.5.		
KOLIČINA:	Qoplata=	8,31	m2

NORMATIV:	TE.03.202.2.		
	N=	0,9	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP - ZONA 2 - Priprema i postavljanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,08	dana
Tuk:	45 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.6.		
KOLIČINA:	Qoplata=	7,32	m2

NORMATIV:	NG		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP - ZONA 1 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,06	dana
Tuk:	31 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.7.		
KOLIČINA:	Qbeton=	38,06	m3

NORMATIV:	BE.05.201.3.		
	N=	1,25	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP -ZONA 2 - Betoniranje

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,53	dana
Tuk:	4h, 45 min	

IzrQ991:Z1030ačun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.8.		
KOLIČINA:	Q=	4,9	t

NORMATIV:	AR.041.301./AR.04.401		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	129,85	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:	
TP -ZONA 3 - Postavljanje armature	

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,44 dana
Tuk:	12 h, 59 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.9.		
KOLIČINA:	Qoplata=	5,32	m2

NORMATIV:	TE.03.202.2.		
	N=	0,9	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:	
TP -ZONA 3 - Priprema i postavljanje oplata	

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,05 dana
Tuk:	29 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.10.		
KOLIČINA:	Qoplata=	8,31	m2

NORMATIV:	NG-norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP -ZONA 2 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,06 dana
Tuk:	35 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.11.		
KOLIČINA:	Qbeton=	41,11	m3

NORMATIV:	BE.05.201.3.		
	N=	1,25	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP -ZONA 3 - Betoniranje

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,57 dana
Tuk:	5h, 8 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.12.		
KOLIČINA:	Q=	3,5	t

NORMATIV:	AR.041.301./AR.04.401		
	N=	26,5	h/t
	Q*N=	92,75	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP - ZONA 4 - Postavljanje armature

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,03 dana
Tuk:	9h, 17 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.13.		
KOLIČINA:	Qoplata=	4,92	m2

NORMATIV:	TE.03.202.2.		
	N=	0,9	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
TP - ZONA 4 - Priprema i postavljanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,05 dana
Tuk:	27 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.14.		
KOLIČINA:	Qoplata=	5,32	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
TP - ZONA 3 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,08 dana
Tuk:	45 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.15.		
KOLIČINA:	Qbeton=	28,99	m3

NORMATIV:	BE.05.201.3.		
	N=	1,25	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
TP -ZONA 4 - Betoniranje

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,81 dana
Tuk:	7h, 15 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.4.16.		
KOLIČINA:	Qoplata=	4,92	m2

NORMATIV:	NG - norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
TP-ZONA 4 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,08 dana
Tuk:	42 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.1.		
KOLIČINA:	Q=	6,31	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	31	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	334,7	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 1 - Priprema i postavljanje armature serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	3,72 dana
Tuk:	33 h, 28 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.2.		
KOLIČINA:	Q=	2,73	t

NORMATIV:	AR.04.402.		
	N=	10,5	t/h

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 1 - Postavljanje MAG armature za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,32 dana
Tuk:	2h, 52 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.3.		
KOLIČINA:	Qopлата=	228	m2

NORMATIV:	TE.03.301.		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 1 - Priprema i postavljanje oplata za betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,77	dana
Tuk:	15 h, 58 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.4.		
KOLIČINA:	Qbeton=	31,82	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 1 - Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,23	dana
Tuk:	2h, 6 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.5.		
KOLIČINA:	Q=	37,54	m ³

NORMATIV:	ZI.06.301.1.		
	N=	5,22	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 1 - Zidanje zidova opekom

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	2,18	dana
Tuk:	19 h, 36 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.6.		
KOLIČINA:	Q=	1	m ²

NORMATIV:	NG-norma gradilišta		
	N=	10	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 1 - Postavljanje nadvoja

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,22	dana
Tuk:	2h	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.7.		
KOLIČINA:	Q=	5,64	m2

NORMATIV:	ZI.06.502.		
	N=	1,34	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 1 - Zidanje pregradnih zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,17	dana
Tuk:	1h, 30 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.8.		
KOLIČINA:	Q=	228	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 1 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,77	dana
Tuk:		

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.9.		
KOLIČINA:	Q=	0,95	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	31	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	50,4	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 2 - Priprema i postavljanje armature serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,33 dana
Tuk:	2h,57 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.10.		
KOLIČINA:	Q=	1,27	t

NORMATIV:	AR.04.402.		
	N=	10,5	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 2 - Postavljanje MAG armature za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,15 dana
Tuk:	1h, 20 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.11.		
KOLIČINA:	Q=	112	m2

NORMATIV:	TE.03.301.		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 2 - Priprema i postavljanje oplate za betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,87	dana
Tuk:	7h, 50 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.12.		
KOLIČINA:	Q=	18,51	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 2 - Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,14	dana
Tuk:	1h, 13 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.13.		
KOLIČINA:	Q=	47,62	m2

NORMATIV:	ZI.06.301.1.		
	N=	5,22	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 2 - Zidanje zidova opekom

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	2,76 dana
Tuk:	24 h, 51 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.14.		
KOLIČINA:	Q=	0,25	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	10	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 2 - Postavljanje nadvoja

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,06 dana
Tuk:	30min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.15.		
KOLIČINA:	Q=	112	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 2 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,87 dana
Tuk:	7 h, 50 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.16.		
KOLIČINA:	Q=	0,3	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	31	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	15,9	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 3 - Priprema i postavljanje armature serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,21 dana
Tuk:	1 h, 52 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.17.		
KOLIČINA:	Q=	0,4	t

NORMATIV:	AR.04.402.		
	N=	10,5	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 3 - Postavljanje MAG armature za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,09 dana
Tuk:	51 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.18.		
KOLIČINA:	Q=	39	m2

NORMATIV:	TE.03.301.		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 3 - Priprema i postavljanje oplata za betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,30 dana
Tuk:	2 h, 44 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.19.		
KOLIČINA:	Q=	5,73	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 3 -
Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,04	dana
Tuk:	23 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.20.		
KOLIČINA:	Q=	0,25	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	10	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:

PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 3 -
Postavljanje nadvoja

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,06	dana
Tuk:	30 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.21.		
KOLIČINA:	Q=	39	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:

PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 3 -
Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,61	dana
Tuk:	5 h, 28 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.22.		
KOLIČINA:	Q=	0,48	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20	22	h/t
	Q*N=	20,43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:

PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 4 -
Priprema i postavljanje armature
serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,22	dana
Tuk:	2 h	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.23.		
KOLIČINA:	Q=	2,15	t

NORMATIV:	AR.04.402.		
	N=	10,5	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 4- Postavljanje MAG armature za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,50	dana
Tuk:	4 h, 31 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.24.		
KOLIČINA:	Q=	150	m2

NORMATIV:	TE.03.301.		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 4 - Priprema i postavljanje oplata za betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,17	dana
Tuk:	10 h, 30 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.25.		
KOLIČINA:	Q=	21,91	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 4 - Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,16 dana
Tuk:	1 h, 27 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.26.		
KOLIČINA:	Q=	16,94	m2

NORMATIV:	ZI.06.301.1.		
	N=	5,22	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 4 - Zidanje zidova opekom

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,98 dana
Tuk:	8 h, 51 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.27.		
KOLIČINA:	Q=	0,25	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	10	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 4 - Postavljanje nadvoja

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,06 dana
Tuk:	30 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.28.		
KOLIČINA:	Q=	3,35	m2

NORMATIV:	ZI.06.502.		
	N=	1,34	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 4- Zidanje pregradnih zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,10 dana
Tuk:	54 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.5.29.		
KOLIČINA:	Q=	150	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
PRIZEMLJE - ZIDOVI - ZONA 4 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,17	dana
Tuk:	10 h, 30 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.6.1.		
KOLIČINA:	Q=	28	m ²

NORMATIV:	TE.03.710.1.		
	N=	2,75	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
STUBIŠTE -Postavljanje oplata stubišta

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,71	dana
Tuk:	15 h, 24 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.6.2.		
KOLIČINA:	Q=	0,6	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	35	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
STUBIŠTE -Postavljanje armaturnih mreža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,47	dana
Tuk:	4h,14 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.6.3.		
KOLIČINA:	Q=	4,5	m ³

NORMATIV:	BE.05.205.3.		
	N=	6,85	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
STUBIŠTE -Betoniranje stubišta

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,69	dana
Tuk:	6 h, 10 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.6.4.		
KOLIČINA:	Q=	28	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
STUBIŠTE -Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,44	dana
Tuk:	3 h, 55 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.1.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 1 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4 h, 18 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.2.		
KOLIČINA:	Q=	40	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 1 - Postavljanje oplate za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,64	dana
Tuk:	5 h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.3.		
KOLIČINA:	Q=	7,7	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 1 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,11	dana
Tuk:	1h	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.4.		
KOLIČINA:	Q=	4,9	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 1 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,82	dana
Tuk:	7h, 21 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.5.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 1 - Postavljanje oplata za sp

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	2,24	dana
Tuk:	20h, 10min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.6.		
KOLIČINA:	Q=	37,5	m3

NORMATIV:	BE.05.301.c.3		
	N=	0,97	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 1 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,40	dana
Tuk:	3 h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.7.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 1 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,24	dana
Tuk:	11 h, 12 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.8.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	31	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	53	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 2 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,59	dana
Tuk:	5h, 18 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.9.		
KOLIČINA:	Q=	40	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 2 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,64	dana
Tuk:	5 h,48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.10.		
KOLIČINA:	Q=	7,7	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 2 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,11 dana
Tuk:	1h

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.11.		
KOLIČINA:	Q=	4,9	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 2 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,82 dana
Tuk:	7 h, 21 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.12.		
KOLIČINA:	Q=	160	m ²

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 2 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	2,24 dana
Tuk:	20 h, 10 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.13.		
KOLIČINA:	Q=	37,5	m ³

NORMATIV:	BE.05.301.c.3.		
	N=	0,97	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 2 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,40 dana
Tuk:	3 h, 38 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.14.		
KOLIČINA:	Q=	160	m ²

NORMATIV:	NG - norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 2 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,24 dana
Tuk:	11 h, 12 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.15.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 3 - Postavljanje armature za serklišaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,48 dana
Tuk:	4 h, 18 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.16.		
KOLIČINA:	Q=	40	m ²

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 3 - Postavljanje oplate za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,64	dana
Tuk:	5 h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.17.		
KOLIČINA:	Q=	7,7	m ³

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 3 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,11	dana
Tuk:	1h	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.18.		
KOLIČINA:	Q=	4,9	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP -PRIZEMLJE- ZONA 3 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,82 dana
Tuk:	7h, 21 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.19.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 3 - Postavljanje oplata za sp

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	2,24 dana
Tuk:	20h, 10 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.20.		
KOLIČINA:	Q=	37,5	m3

NORMATIV:	BE.05.301.c.3		
	N=	0,97	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 3 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,40 dana
Tuk:	3h, 38 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.21.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	NG - norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 3 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,24 dana
Tuk:	11 h,12 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.22.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 4 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,48 dana
Tuk:	4h, 18 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.23.		
KOLIČINA:	Q=	40	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 4 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,64 dana
Tuk:	5 h, 48 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.24.		
KOLIČINA:	Q=	7,7	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 4 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,11 dana
Tuk:	1h

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.25.		
KOLIČINA:	Q=	4,9	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE - ZONA 4 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,82 dana
Tuk:	7 h, 21 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.26.		
KOLIČINA:	Q=	160	m ²

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 4 - Postavljanje oplata za sp

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	2,24 dana
Tuk:	20h, 10 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.27.		
KOLIČINA:	Q=	37,5	m ³

NORMATIV:	BE.05.301.c.3		
	N=	0,97	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP -PRIZEMLJE- ZONA 4 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,40 dana
Tuk:	3 h, 38 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.7.28.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	NG - norma gardilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRIZEMLJE-ZONA 4 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,24 dana
Tuk:	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.1.		
KOLIČINA:	Q=	3,1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307./AR.04.402		
	N=	31	h/t
	N=	22	h/t
	N=	16	h/t
	Q*N=	215,9	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 1- Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	2,40 dana
Tuk:	21 h, 35 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.2.		
KOLIČINA:	Q=	150	m2

NORMATIV:	TE.03.201.1.		
	N=	1,04	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 1- Priprema i postavljanje oplata za zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,73	dana
Tuk:	15 h, 36 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.3.		
KOLIČINA:	Q=	26,07	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 1- Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,19	dana
Tuk:	1h, 43 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.4.		
KOLIČINA:	Q=	20,67	m2

NORMATIV:	ZI.06.502.		
	N=	1,34	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 1- Zidanje zidova od opeke

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,31	dana
Tuk:	2 h, 46 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.5.		
KOLIČINA:	Q=	150	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 1- Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,17	dana
Tuk:	10 h, 30 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.6.		
KOLIČINA:	Q=	1,7	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307./AR.04.402		
	N=	31	h/t
	N=	22	h/t
	N=	16	h/t
	Q*N=	117,3	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 1- Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,30	dana
Tuk:	11 h, 44 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.7.		
KOLIČINA:	Q=	150	m2

NORMATIV:	TE.03.201.1.		
	N=	1,04	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 2- Priprema i postavljanje oplata za zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,73	dana
Tuk:	15h, 36 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.8.		
KOLIČINA:	Q=	13,81	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 2- Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,10 dana
Tuk:	55 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.9.		
KOLIČINA:	Q=	38,44	m2

NORMATIV:	ZI.06.502.		
	N=	1,34	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 2- Zidanje zidova od opeke

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,57 dana
Tuk:	5h, 10 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.10.		
KOLIČINA:	Q=	150	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 2- Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,17 dana
Tuk:	10 h, 30 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.6.		
KOLIČINA:	Q=	1,7	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307./AR.04.402		
	N=	31	h/t
	N=	22	h/t
	N=	16	h/t
	Q*N=	117,3	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 1- Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,30 dana
Tuk:	11h, 44 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.12.		
KOLIČINA:	Q=	150	m ²

NORMATIV:	TE.03.201.1.		
	N=	1,04	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 3- Priprema i postavljanje oplata za zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,73	dana
Tuk:	15h, 36 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.13.		
KOLIČINA:	Q=	4,01	m ³

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 3- Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,06	dana
Tuk:	32 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.14.		
KOLIČINA:	Q=	64,38	m ²

NORMATIV:	ZI.06.502.		
	N=	1,34	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 3- Zidanje zidova od opeke

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,96	dana
Tuk:	8 h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.15.		
KOLIČINA:	Q=	150	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 3- Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,17	dana
Tuk:	10 h, 30 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.16.		
KOLIČINA:	Q=	2,0	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307./AR.04.402		
	N=	31	h/t
	N=	22	h/t
	N=	16	h/t
	Q*N=	138,0	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 1- Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,53	dana
Tuk:	13 h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.17.		
KOLIČINA:	Q=	150	m2

NORMATIV:	TE.03.201.1.		
	N=	1,04	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 4- Priprema i postavljanje oplata za zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,73	dana
Tuk:	15 h, 36 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.18.		
KOLIČINA:	Q=	16,47	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 4- Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,12 dana
Tuk:	1h, 5 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.19.		
KOLIČINA:	Q=	15,07	m2

NORMATIV:	ZI.06.502.		
	N=	1,34	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 4- Zidanje zidova od opeke

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,22 dana
Tuk:	2h, 1 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.20.		
KOLIČINA:	Q=	150	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 4- Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,17 dana
Tuk:	10h, 30 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.21.		
KOLIČINA:	Q=	1,7	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307./AR.04.402		
	N=	31	h/t
	N=	22	h/t
	N=	16	h/t
	Q*N=	117,3	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 5- Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,30 dana
Tuk:	11 h, 44 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.22.		
KOLIČINA:	Q=	150	m ²

NORMATIV:	TE.03.201.1.		
	N=	1,04	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 5- Priprema i postavljanje oplata za zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,73	dana
Tuk:	15 h, 36 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.23.		
KOLIČINA:	Q=	14,03	m ³

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 5- Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,10	dana
Tuk:	56 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.24.		
KOLIČINA:	Q=	18,94	m ²

NORMATIV:	ZI.06.502.		
	N=	1,34	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 5- Zidanje zidova od opeke

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,28	dana
Tuk:	2 h, 32 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.8.25.		
KOLIČINA:	Q=	150	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 5- Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,17	dana
Tuk:	10 h, 30 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.9.1.		
KOLIČINA:	Q=	28	m2

NORMATIV:	TE.03.710.1.		
	N=	2,75	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
STUBIŠTE -Postavljanje oplata stubišta

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,71	dana
Tuk:	15 h, 24 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.9.2.		
KOLIČINA:	Q=	0,5	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	24	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
STUBIŠTE -Postavljanje armaturnih mreža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,27	dana
Tuk:	2h,26 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.9.3.		
KOLIČINA:	Q=	4,5	m3

NORMATIV:	BE.05.205.3.		
	N=	6,85	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
STUBIŠTE -Betoniranje stubišta

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,69 dana
Tuk:	6 h, 10 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.9.4.		
KOLIČINA:	Q=	28	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
STUBIŠTE -Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,44 dana
Tuk:	3 h, 55 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.1.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-1KAT-ZONA 1 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4h, 18 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.2.		
KOLIČINA:	Q=	30	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 1 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4h, 21 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.3.		
KOLIČINA:	Q=	8,3	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
SP-ZONA 1 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,12 dana
Tuk:	1h, 5 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.4.		
KOLIČINA:	Q=	3,3	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 1 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,55 dana
Tuk:	4h, 57 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.5.		
KOLIČINA:	Q=	140	m ²

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 1 - Postavljanje oplata za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,96	dana
Tuk:	17h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.6.		
KOLIČINA:	Q=	27,7	m ³

NORMATIV:	BE.05.301.c.3.		
	N=	0,97	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 1 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,30	dana
Tuk:	2h, 41 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.7.		
KOLIČINA:	Q=	140	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:	
SP-ZONA 1 - Skidanje oplata	

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,09 dana
Tuk:	9 h, 48 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.8.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	31	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	53	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:	
SP-PRVIKAT-ZONA 2 - Postavljanje armature za serklaže	

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,59 dana
Tuk:	5h, 18 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.9.		
KOLIČINA:	Q=	30	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 2 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4h, 21 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.10.		
KOLIČINA:	Q=	8,3	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
SP-ZONA 2 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,12	dana
Tuk:	1h, 5min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.11.		
KOLIČINA:	Q=	3,3	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

SP - ZONA 2 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,55	dana
Tuk:	4 h, 57 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.12.		
KOLIČINA:	Q=	140	m2

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

SP-ZONA 2 - Postavljanje oplata za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,96	dana
Tuk:	17 h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.13.		
KOLIČINA:	Q=	27,7	m3

NORMATIV:	BE.05.301.c.3.		
	N=	0,97	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 2 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,30	dana
Tuk:	2 h, 41 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.14.		
KOLIČINA:	Q=	140	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 2 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,09	dana
Tuk:	9 h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.15.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRVIKAT-ZONA 3 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4h, 18 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.16.		
KOLIČINA:	Q=	30	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 3 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4 h, 21 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.17.		
KOLIČINA:	Q=	8,3	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 3 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,06 dana
Tuk:	33 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.18.		
KOLIČINA:	Q=	3,3	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 3 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,55 dana
Tuk:	4 h, 57 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.19.		
KOLIČINA:	Q=	140	m2

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 3 - Postavljanje oplata za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,96	dana
Tuk:	17 h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.20.		
KOLIČINA:	Q=	27,7	m3

NORMATIV:	BE.05.301.c.3.		
	N=	0,97	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 3 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,30	dana
Tuk:	2 h, 41 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.21.		
KOLIČINA:	Q=	140	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 3 - Skidanje oplate

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,09 dana
Tuk:	9h, 48 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.22.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRVIKAT-ZONA 4 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,48 dana
Tuk:	4h, 18 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.23.		
KOLIČINA:	Q=	30	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 4 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4h, 21 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.24.		
KOLIČINA:	Q=	8,3	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 4 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,06	dana
Tuk:	33 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.25.		
KOLIČINA:	Q=	3,3	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 4 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,55 dana
Tuk:	4h, 57 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.26.		
KOLIČINA:	Q=	140	m2

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 4 - Postavljanje oplata za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,96 dana
Tuk:	17 h, 38 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.27.		
KOLIČINA:	Q=	27,7	m ³

NORMATIV:	BE.05.301.c.3.		
	N=	0,97	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 4 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,30	dana
Tuk:	2 h, 41 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.28.		
KOLIČINA:	Q=	140	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 4 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,09	dana
Tuk:	9h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.29.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-PRVIKAT-ZONA 5 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4h, 18 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.30.		
KOLIČINA:	Q=	30	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 5 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4 h, 21 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.31.		
KOLIČINA:	Q=	8,3	m ³

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 5 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,06	dana
Tuk:	33 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.32.		
KOLIČINA:	Q=	3,3	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - ZONA 5 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,55	dana
Tuk:	4h, 57 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.33.		
KOLIČINA:	Q=	140	m ²

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 5 - Postavljanje oplata za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,96	dana
Tuk:	17h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.34.		
KOLIČINA:	Q=	27,7	m ³

NORMATIV:	BE.05.301.c.3.		
	N=	0,97	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP- ZONA 5 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,30	dana
Tuk:	2h, 41 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.10.35.		
KOLIČINA:	Q=	140	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-ZONA 4 - Skidanje oplate

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,09 dana
Tuk:	9h, 48 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.1.		
KOLIČINA:	Q=	1,2	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307./AR.04.402		
	N=	31	h/t
	N=	22	h/t
	N=	16	h/t
	Q*N=	82,8	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 1- Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,92	dana
Tuk:	8 h, 17 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.2.		
KOLIČINA:	Q=	60	m2

NORMATIV:	TE.03.201.1.		
	N=	1,04	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 1- Priprema i postavljanje oplata za zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,69	dana
Tuk:	6h, 14 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.3.		
KOLIČINA:	Q=	9,38	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 1- Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,07 dana
Tuk:	37 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.4.		
KOLIČINA:	Q=	38,48	m2

NORMATIV:	ZI.06.502.		
	N=	1,34	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 1- Zidanje zidova od opeke

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,57 dana
Tuk:	5h, 9 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.5.		
KOLIČINA:	Q=	60	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 1- Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,47 dana
Tuk:	4h, 12 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.6.		
KOLIČINA:	Q=	1,7	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307./AR.04.402		
	N=	31	h/t
	N=	22	h/t
	N=	16	h/t
	Q*N=	117,3	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 1- Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,30 dana
Tuk:	11h, 44 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.7.		
KOLIČINA:	Q=	60	m ²

NORMATIV:	TE.03.201.1.		
	N=	1,04	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:	
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 2- Priprema i postavljanje oplata za zidove	

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,69 dana
Tuk:	6h, 14 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.8.		
KOLIČINA:	Q=	6,81	m ³

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:	
1.KAT-ZIDOVI-ZONA 2- Betoniranje zidova	

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,05 dana
Tuk:	27 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.9.		
KOLIČINA:	Qopeka=	42,45	m2
	Qpreg=	11,22	m2

NORMATIV:	ZI.06.301.1/ZI.06.502.		
------------------	------------------------	--	--

	Nopeka=	5,22	h/m2
	Npreg=	1,34	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 2-
Zidanje opečnih i pregradnih zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Topeka:	2,46	dana
Tpreg:	0,17	dana
Tuk:	2,63	dana
Tuk:	23 h, 40 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.10.		
KOLIČINA:	Q=	60	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
------------------	----------------------	--	--

	N=	0,7	h/m2
--	----	-----	------

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 2-
Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,47	dana
Tuk:	4h, 12 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.11.		
KOLIČINA:	Q=	1,7	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307./AR.04.402		
	N=	31	h/t
	N=	22	h/t
	N=	16	h/t
	Q*N=	113,9	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 3- Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,27 dana
Tuk:	11h, 23 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.12.		
KOLIČINA:	Q=	150	m2

NORMATIV:	TE.03.201.1.		
	N=	1,04	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 3- Priprema i postavljanje oplata za zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,73 dana
Tuk:	15 h, 36 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.13.		
KOLIČINA:	Q=	13,79	m3

NORMATIV:	BE.05.2015.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:	
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 3- Betniranje zidova	

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,10 dana
Tuk:	54 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.14.		
KOLIČINA:	Qopeka=	39,37	m2
	Qpreg=	9,97	m2

NORMATIV:	ZI.06.301.1/ZI.06.502.		
	Nopeka=	5,22	h/m2
	Npreg=	1,34	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:	
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 3- Zidanje opečnih i pregradnih zidova	

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Topeka:	2,28 dana
Tpreg:	0,15 dana
Tuk:	2,43 dana
Tuk:	21 h, 53 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.15.		
KOLIČINA:	Q=	150	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 3- Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,17	dana
Tuk:	10 h, 30 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.16.		
KOLIČINA:	Q=	0,6	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307./AR.04.402		
	N=	31	h/t
	N=	22	h/t
	N=	16	h/t
	Q*N=	41,4	

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 4- Priprema i postavljanje armature u serklaže i mreže za nosive zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,46	dana
Tuk:	4h, 8 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.17.		
KOLIČINA:	Q=	4,5	m ²

NORMATIV:	TE.03.201.1.		
	N=	1,04	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 4- Priprema i postavljanje oplata za zidove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,05 dana
Tuk:	28 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.18.		
KOLIČINA:	Q=	4,99	m ³

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m ³

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 4- Betoniranje zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,07 dana
Tuk:	40 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.19.		
KOLIČINA:	Qopeka=	25,57	m2
	Qpreg=	13,04	m2
NORMATIV:	ZI.06.301.1/ZI.06.502.		
	Nopeka=	5,22	h/m2
	Npreg=	1,34	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

POTKROVLJE-ZIDOVI-ZONA 4-
Zidanje opečnih i pregradnih zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Topeka:	1,48	dana
Tpreg:	0,19	dana
Tuk:	1,68	dana
Tuk:	15 h, 6 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.11.20.		
KOLIČINA:	Q=	150	m2
NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

PREGRADNIH-ZIDOVI-ZONA 4-
Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,17	dana
Tuk:	10h, 30 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.1.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE-ZONA 1 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4h, 18 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.2.		
KOLIČINA:	Q=	40	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - POTKROVLJA - ZONA 1 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,64	dana
Tuk:	5h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.3.		
KOLIČINA:	Q=	7,7	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	1
KVR	2
VKR	2
R=	5

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 1 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,11	dana
Tuk:	1 h	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.4.		
KOLIČINA:	Q=	4,9	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - POTKROVLJE -ZONA 1 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,82	dana
Tuk:	7h, 21 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.5.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

SP-POTKROVLJE -ZONA 1 -
Postavljanje oplata za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	2,24	dana
Tuk:	20h, 10 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.6.		
KOLIČINA:	Q=	37,5	m3

NORMATIV:	BE.05.301.c.3		
	N=	0,97	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

SP -POTKROVLJE - ZONA 1 -
Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,40	dana
Tuk:	3h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.7.		
KOLIČINA:	Q=	160	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 1 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,24 dana
Tuk:	11h, 12 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.8.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE-ZONA 2 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,48 dana
Tuk:	4h, 18 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.9.		
KOLIČINA:	Q=	40	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - POTKROVLJE -ZONA 2 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,64	dana
Tuk:	5h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.10.		
KOLIČINA:	Q=	7,7	m3

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 2 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,06	dana
Tuk:	33 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.11.		
KOLIČINA:	Q=	4,9	t

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - POTKROVLJE -ZONA 2 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,82	dana
Tuk:	7h, 21 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.12.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 2 - Postavljanje oplata za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	2,24	dana
Tuk:	20h, 10 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.13.		
KOLIČINA:	Q=	37,5	m3

NORMATIV:	BE.05.301.c.3		
	N=	0,97	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - POTKROVLJE -ZONA 2 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,40	dana
Tuk:	3h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.14.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 2 - Skidanje oplate

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,24	dana
Tuk:	11h, 12 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.15.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

SP-POTKROVLJE-ZONA 3 -
Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,48	dana
Tuk:	4h, 18 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.16.		
KOLIČINA:	Q=	40	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:

SP -POTKROVLJE - ZONA 3 -
Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:

Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,64	dana
Tuk:	5h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.17.		
KOLIČINA:	Q=	7,7	m2

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 3 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,06 dana
Tuk:	33 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.18.		
KOLIČINA:	Q=	4,9	m2

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP -POTKROVLJE - ZONA 3 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,82 dana
Tuk:	7 h, 21 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.19.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 3 - Postavljanje oplata za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	2,24 dana
Tuk:	20h, 10 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.20.		
KOLIČINA:	Q=	37,5	m2

NORMATIV:	BE.05.301.c.3		
	N=	0,97	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - POTKROVLJE -ZONA 3 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,40 dana
Tuk:	3h, 38 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.21.		
KOLIČINA:	Q=	160	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 3 - Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	1,24 dana
Tuk:	11 h, 12 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.22.		
KOLIČINA:	Q=	1	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	43	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE-ZONA 4 - Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,48 dana
Tuk:	4h, 18 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.23.		
KOLIČINA:	Q=	40	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - POTKROVLJE -ZONA 4 - Postavljanje oplata za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,64	dana
Tuk:	5h, 48 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.24.		
KOLIČINA:	Q=	7,7	m2

NORMATIV:	BE.05.201.5.		
	N=	0,66	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 4 - Betoniranje serklaža

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,06	dana
Tuk:	33 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.25.		
KOLIČINA:	Q=	4,9	m2

NORMATIV:	AR.04.401.		
	N=	15	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - POTKROVLJE -ZONA 4 - Postavljanje armature za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,82	dana
Tuk:	7h, 21 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.26.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	TE.03.701.1.		
	N=	1,26	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 4 - Postavljanje oplata za stropnu ploču

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	2,24	dana
Tuk:	20h, 10 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.27.		
KOLIČINA:	Q=	37,5	m2

NORMATIV:	BE.05.301.c.3		
	N=	0,97	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP - POTKROVLJE -ZONA 4 - Betoniranje stropne ploče

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,40	dana
Tuk:	3h, 38 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.12.28.		
KOLIČINA:	Q=	160	m2

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
SP-POTKROVLJE -ZONA 4 - Skidanje oplate

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,24	dana
Tuk:	11h, 12 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.13.1.		
KOLIČINA:	Q=	1,2	t

NORMATIV:	AR.04.303./AR.04.307.		
	N12=	21	h/t
	N20=	22	h/t
	Q*N=	51,6	h/t

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
ATIKA- Postavljanje armature za serklaže

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	0,57	dana
Tuk:	5h, 10 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.13.2.		
KOLIČINA:	Q=	95	m2

NORMATIV:	TE.03.606.2.		
	N=	1,45	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
ATIKA -Postavljanje oplata za stupove

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,53	dana
Tuk:	13h, 47 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.13.3.		
KOLIČINA:	Q=	10	m3

NORMATIV:	BE.05.301.c.3.		
	N=	0,97	h/m3

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
ATIKA - Betoniranje AB zidova

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,11 dana
Tuk:	58 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.13.4.		
KOLIČINA:	Qnosivi=	25	m2
	Qneno=	26	m2

NORMATIV:			
	N=	5,22	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
ATIKA - Zidanje vanjskih i nosivih zidova, nenosivih

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	2,96 dana
Tuk:	26 h, 37 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.13.5.		
KOLIČINA:	Q=	60	m ²

NORMATIV:	NG- norma gradilišta		
	N=	0,7	h/m ²

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
ATIKA -Skidanje oplata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:	
Tuk:	(Q*N)/(R*T)
Tuk:	0,47 dana
Tuk:	4h, 12 min

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.14.1.		
KOLIČINA:	Q=	850	m2
NORMATIV:	TE.03.103.2.		
	N=	1,86	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
KROVIŠTE - Zaštita krovne građe od insekata

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	17,57	dana
Tuk:	79 h, 3 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.14.2.		
KOLIČINA:	Q=	850	m2
NORMATIV:	TE.03.1303.		
	N=	1,1	h/m2

Th=	9	sati
Td=	1	dani

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10

OPIS:
KROVIŠTE - Izvedba nosive DK krovišta građevine

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	10,39	dana
Tuk:	32 h, 18 min	

Izračun duljine trajanja izvođenja radova

AKTIVNOST:	AK.14.3.		
KOLIČINA:	Q=	850	m ²
NORMATIV:	TE.03.1302.2.		
	N=	0,21	h/m ²

OPIS:
KROVIŠTE - Dobava i postava drvenih kontraletvi

Th=	9	sati
Td=	1	dani

UKUPNO POTREBNO VRIJEME:		
Tuk:	(Q*N)/(R*T)	
Tuk:	1,98	dana
Tuk:	8h, 56 min	

PKR	2
KVR	4
VKR	4
R=	10